




ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น




บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอุปกรณ์ออกกำลังกาย (หลังสนามกอล์ฟ) หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

	พิมพ์/ร่าง
	หัวหน้า
	ปลัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอุโมงค์ออกกำลังกาย(หลังสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 9  
ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 371,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ..... ทำการก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

3.1 งานโครงสร้าง

- งานขุดดิน-ถม ฐานราก
- งานทรายหยาบ
- คอนกรีตโครงสร้าง(280กก./ตร.ม.)

งานไม้แบบ

- ค่าแรงไม้แบบ
- ค่าไม้แบบ
- ไม้คร่า, ค้ำยัน
- ตะปู

งานเหล็กเสริม

- เหล็ก RB 6 มม.
- เหล็ก DB 12 มม.
- ลวดผูกเหล็ก

3.2 งานโครงสร้างหลังคา

- เสาค Wide Flange 150x150x7x10 mm.
- แผ่น Plate ขนาด 200x200 mm.หนา 15mm.
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ศก.1 ½"
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ศก. 1"x1"
- แปเหล็กกัลป์วาไนท์ เหล็กตัว c 100x50x20x2.3 มม.
- Anchor Bolt ศก. 15 mm. ยาว 0.40 เมตร
- สังกันสนิม
- สีจริง
- ลวดเชื่อม
- หลังคา เมทัลชีล หนา 0.47 มม.รวมอุปกรณ์ยึด
- ครอบสันด้านข้างหลังคา เมทัลชีล หนา 0.40 มม. รวมอุปกรณ์ยึด
- งานปิดจั่วหน้าหลังคา เมทัลชีล หนา 0.40 มม.
- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคา
- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งเสาคเหล็ก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 370,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ..... ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววรลักษณ์ รัตน์โชติ

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท(งานอาคาร)                      โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอุปกรณ์ออกกำลังกาย(หลังสนามกอล์ฟ) หมู่ที่ 9
- สถานที่ก่อสร้าง                              หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบ                          เทศบาลตำบลกะปาง
- ประมาณราคาตามแบบ                    ปร. 4                              จำนวน                              2                              แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่                    21                              เดือน                              สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท
1	ประเภทงานอาคาร	283,216.61	1.3074	370,277.40
	เงินไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %	-	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			370,277.40
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		370,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร                      200.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ                              1,850.00 บาท / ตารางเมตร

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปาง ที่ 598/2566                      ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


ดร. รัตนะศรีสุทธิ จามจุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสาววรรักษ์กัญ รัตนโชติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นายกำพล ณ พัทลุง

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมอุโมงค์รถออกกำลังภายใน(หลังถนนภาคใต้) หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางช้าง อำเภอท่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณงาน ประมาณขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่งสง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	1.1 งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดิน-ถม ฐานราก	12.00	ตร.ม.	-	-	112.00	1,344.00	1,344.00	
	- งานทรายยกยาบ	0.50	ตร.ม.	450.00	225.00	112.00	56.00	281.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (280 กก./ตร.ม.)	1.60	ตร.ม.	1,850.00	2,960.00	498.00	796.80	3,756.80	
	1.2 งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	13.20	ตร.ม.	-	-	139.00	1,834.80	1,834.80	
	- ค่าไม้แบบ	10.56	ตร.ม.	575.00	6,072.00	-	-	6,072.00	
	- ไม้ค้ำ, ค้ำยัน	3.96	ตร.ม.	287.00	1,136.52	-	-	1,136.52	
	- ตะปู	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
- เหล็ก RB 6 มม.	12.00	กก.	27.36	328.32	4.40	52.80	381.12		
- เหล็ก DB 12 มม.	162.00	กก.	26.50	4,293.00	4.00	648.00	4,941.00		
- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	54.52	109.04	-	-	109.04		
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เสา Wide Flange 150x150x7x10 mm.	4.00	เส้น	6,800.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	- แผ่น Plate ขนาด 200x200 mm.หนา 15 mm.	36.00	แผ่น	200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ท่อนเหล็กขนาด ๕๕(ขนาดหน้าตัด) ๑ค. 1 1/2"	25.00	เส้น	616.82	15,420.50	-	-	15,420.50	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทรายเหล็กอาบสังกะสี(คาบหน้าซีเมนต์) ศก. 1" x 1"	58.00	เส้น	411.21	23,850.18	-	-	23,850.18	
	- แม่เหล็กถ่วงน้ำหนัก เหล็กค้ำ C 100x50x20x2.3 มม.	50.00	เส้น	648.52	32,426.00	-	-	32,426.00	
	- Anchor Bolt ศก. 15 มม. ยาว 0.40 เมตร	32.00	ตัว	50.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- สังกะสีม	2.00	กิโล	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- สังกะสี	2.00	กิโล	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ลาดเชื่อม	10.00	กิโลกรัม	135.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- หลังคา เมทัลชีท ขนาด 0.47 มม. รวมอุปกรณ์ยึด	308.00	ตร.ม.	130.00	40,040.00	80.00	24,640.00	64,680.00	
	- ครอบพื้นด้านข้างหลังคา เมทัลชีท ขนาด 0.40 มม. รวมอุปกรณ์ยึด	28.00	ม	130.00	3,640.00	50.00	1,400.00	5,040.00	
	- งานปิดजूหน้าหลังหลังคา เมทัลชีท ขนาด 0.40 มม.	40.00	ตร.ม.	162.00	6,480.00	50.00	2,000.00	8,480.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	308.00	ตร.ม.	0.00	-	210.00	64,680.00	64,680.00	
	- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งเสาเหล็ก	8.00	คัน	0.00	-	500.00	4,000.00	4,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>283,216.61</b>	

ลงชื่อ.....  
 (นายกำพล น. พัทลุง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ผู้ประมาณราคา

*(Handwritten signature)*