



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมคอสระพานบ้านนางอารีย์ ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ซ่อมแซมคอสระพานบริเวณบ้านนางอารีย์ ใจกระจ่าง.....
.....หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ก่อสร้างผนังกันดินความยาว 24 เมตร.....
 - 3.1 งานกันดินและฐานรอง
 - 3.2 งานสแตย์รัดหัวเสา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 199,700.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุรชัย แสงช่วย	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


<input type="checkbox"/>	ประเภทงานอาคาร	
<input type="checkbox"/>	โครงการ	ซ่อมแซมคอสระพานบริเวณบริเวณบ้านนางอารีย์ ใจกระจ่าง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลกะปำง อำเภอกะปำง จังหวัดนครศรีธรรมราช
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบ	เทศบาลตำบลกะปำง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท
1	ประเภทงานอาคาร	152,976.03	1.3056	199,725.51
	เงินโอน			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			199,725.51
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		199,700.00

<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	27.00 ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	7,396.30 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปำงที่..... 558/2565 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....  ประธาน

(นายรัตน์ ไตรษฐ์ จามจรี)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายสุรัชย์ แสงช่วย)

บัญชีแสดงปริมาณค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนเขตเทศบาลบริเวณบ้านนางอารีย์ ในระจ่าง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลระป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณงาน ก่อสร้างพังกั้นดินความยาว 24 เมตร

เจ้าชองโครงการ เทศบาลตำบลระป่าง

ประมาณการวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประมาณราคา กำพล ฌ พัทลุง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
1	1.1 พังกั้นดินและฐานรอง	-งานเสาเข็มขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 เมตร	20.00	ต้น	1,560	31,200.00	-	-	31,200.00			
		-งานตัดหัวเสาเข็ม	20.00	ต้น	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00			
		-งานคานเสาเข็ม	1.00	เมตร	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
		-งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง 0.30 ม. ยาว 2.00 ม.หนา 0.05 ม.	91.00	แผ่น	130	11,830.00	35.00	3,185.00	15,015.00			
		-งานดินถม	30.00	ลบ.ม.	160	4,800.00	50.00	1,500.00	6,300.00			
		-งานทิ้งหินใหญ่ของฐานล่าง 15-30 ซม.	48.00	ลบ.ม.	450.00	21,600.00	-	-	21,600.00			
		-งานฉาบคาน PC 200 (รับพื้นที่และฐานทิ้งเรียง)	10.00	ซม.	-	-	1,800.00	18,000.00	18,000.00			
		2	งานสับลัทธิตัดหัวเสา	-คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.50	ลบ.ม.	1,850.00	2,775.00	498.00	747.00	3,522.00	
				- คานงอไม้แบบ	40.50	ตร.ม.	-	-	133.00	5,386.50	5,386.50	
				- คานไม้แบบ	32.40	ลบ.พ.	575.00	18,630.00	-	-	18,630.00	
- ไม้ค้ำ, ค้ำยัน	12.15			ลบ.พ.	287.00	3,487.05	-	-	3,487.05			
- ตะปู	12.00			กก.	51.40	616.80	-	-	616.80			
- เหล็ก DB 12 มม.	58.00			กก.	27.63	1,602.54	3.30	191.40	1,793.94			
	- เหล็ก RB 6 มม.	6.66	กก.	31.57	210.26	3.30	21.98	232.23				
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	64.17	192.51	-	-	192.51				
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								152,976.03				