



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สี่เหลี่ยมสำเร็จ บริเวณบ้านนายไสว ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จ บริเวณบ้านนายไสว ใจกระจ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
		/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	430,500.-บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
3.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จ ความยาวของท่อตลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 0.15 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมปีก คสล. และพื้นที่รับน้ำ
	3.1	งานดิน
	3.2	งานโครงสร้าง (ฐานรองบล็อก - ปีก คสล.พื้นที่รับน้ำ)
		- งานไม้แบบ
		- งานเหล็กเสริม
	3.3	งานทางระบายน้ำ (ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จ)
	3.4	งานคืนผิวจราจรหลังท่อถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 420,500.- บาท
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง	ปร.4
6.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
	นายสุรชัย แสงช่วย	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


<input type="checkbox"/>	ประเภทงาน	ท่อลอดเหลี่ยม
<input type="checkbox"/>	โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สีเหลี่ยมหล่อสำเร็จ บริเวณบ้านนายไสว ใจกระจ่าง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบ	เทศบาลตำบลกะปาง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 สิงหาคม พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม	329,500.69	1.2764	420,574.67	
	เงินในใบ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
		6.00 %	-		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %	-		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			420,574.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน		420,500.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปาง ที่ ๕๕๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๕

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธาน
(ดร. รัตน์ศรบุญ จามจรี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรชัย แสงช่วย)

บัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง(B.O.Q)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สีเหลืองหล่อสำเร็จ สายบ้านนายไธสง ใจกระจำง

หมู่ที่ 7 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณงาน ความยาวของท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 0.15 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมมีก คสล. และพื้นที่รับน้ำ

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ ๕๑ สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- รั้วท่อระบายน้ำเดิม ศก. 0.80 ม.	7.00	ท่อน	-	-	200.00	1,400.00	1,400.00	
	- งานดินซุด	60.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,940.00	5,940.00	
	- งานทางเบียงน้ำและงานรื้อถอน	20.00	เมตร	-	-	1,000.00	20,000.00	20,000.00	
2	งานโครงสร้าง(ฐานรองรับคอกบัก คสล.-พื้นที่รับน้ำ)								
	- เสาค้ำไม่สน ศก. 5" ยาว 1.50 เมตร	12.00	ต้น	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	2,400.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	420.00	840.00	99.00	198.00	1,038.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.00	ลบ.ม.	1,850.00	33,300.00	391.00	7,038.00	40,338.00	
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	
	- ค่าไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	532.71	19,177.56	-	-	19,177.56	
	- ไม้คร่า, ค้ำยัน	13.50	ลบ.ฟ.	177.57	2,397.20	-	-	2,397.20	
	- ตะปู	13.50	กก.	51.40	693.90	-	-	693.90	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม.	501.00	กก.	29.02	14,539.02	3.30	1,653.30	16,192.32	

S

R

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม.	414.00	กก.	27.88	11,542.32	3.30	1,366.20	12,908.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	64.17	1,219.23	-	-	1,219.23	
3	งานทางระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จ)								
	- ท่อลอดเหลี่ยม □ ขนาด 1.50x1.50x1.00x0.15 เมตร	10.00	ฟอน	11,500.00	115,000.00	900	9,000.00	124,000.00	
4	งานคืนผิวจราจรหลังท่อถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม.								
	- งานรื้อผิวจราจรเดิม(ถนนลาดยาง)	140.00	ตร.ม.	-	-	13.54	1,895.60	1,895.60	
	- งานคืนผิวจราจรเดิม	80.00	ตร.ม.	160.00	12,800.00	10.00	800.00	13,600.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ไม่ข้อยก 140.00 ตร.ม.)	21.00	ตร.ม.	1,850.00	38,850.00	306.00	6,426.00	45,276.00	
	- ทรายหยาบ	8.40	ตร.ม.	420.00	3,528.00	99.00	831.60	4,359.60	
	- เหล็กไวท์ไมท์	140.00	ตร.ม.	55.00	7,700.00	5.00	700.00	8,400.00	
	- งานขอยต่อเฝือกตามขวาง	12.00	เมตร	189.98	2,279.76	-	-	2,279.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							329,500.69	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายกำพล ณ พัทลุง)