



- สำนักฉบับ -

ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนปลิง - บ้านควนดิน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ปลัดเทศบาล.....	
ผ.กอง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....	
เจ้าหน้าที่.....	
พิมพ์/ทาน.....	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายควนปลิง-สายควนตื้น(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอยุ้งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยุ้งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 735,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เพื่อบุกเบิกถนนสายควนปลิง-บ้านควนตื้น หมู่ที่ 6 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ลงดินถมผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.30 ม.) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 ม. (ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3)จำนวน 4 จุดละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน โดยทำการบุกเบิกใช้ดินลูกรังถมปรับพื้นทาง พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ระบบสันสะเทือนตลอดสาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
4. 3.1 งานดิน
  - ถางป่าและขุดต่อ
  - งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม
  - พร้อมบดอัดด้วยเครื่องจักร3.2 งานผิวทาง
  - ดินถมบดอัดแน่น (คิวแน่น) 85%3.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม. ชั้น 3
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 741,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายกำพล ณ พัทลุง ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายพรประสิทธิ์ รำเทียมเมฆ ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายควนปลิง - บ้านควนดิน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปำง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน บุกเบิกถนน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ( ผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร ลงดินถมผิวทาง หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร)  
 วางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก. ชั้น3)ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 32 ท่อน(4 จุด ) ตามแบบเทศบาลตำบลกะปำง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำง  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	รวมค่ากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	6,000.00	3.97	23,820.00	1.3984	5.55	33,309.89
	1.2 งานปรับแก้ดินตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,000.00	1.55	7,750.00	1.3984	2.17	10,837.60
2	งานผิวทาง							
	2.1 ดินถมบดอัดแน่น(คิวแน่น) 85%	ลบ.ม.	1,500.00	248.54	372,810.00	1.3984	347.58	521,337.50
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	32.00	3,923.61	125,555.52	1.3984	5,486.78	175,576.84

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 741,061.83

ค่าปรับ	5,000.00	รวม
ค่าปรับ	148.20	รวม/รวม

รวมค่ากลาง 741,000.00


รวมค่ากลาง (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


531,624.46
-

1.3984
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ประธาน  
 (ดร. รัตน์ไศรยวารี จามจุรี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการ  
 (นายพรประสิทธิ์ ไร่เทียมเมฆ)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  
 กรรมการ  
 (นายกำพล ณ พัทลุง)  
 นายช่างโยธางาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)**

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....	ขนาดเบา	ขนาดกลาง	ขนาดหนัก		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	3.97 บาท / ตร.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>3.97</u> บาท / ตร.ม.

**งานปรับแก้ดินแต่งคันทางเดิม**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	1.55 บาท / ตร.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>1.55</u> บาท / ตร.ม.

**งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น**

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)				=	30.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				=	35.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15 กม.				=	57.95 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	<u>123.17</u> บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 123.17 x 1.40				=	172.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	51.89 บาท/ลบ.ม.
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	<u>224.33</u> บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>224.33</u> บาท/ลบ.ม.

**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 1.00 m. CLASS 3)**

ขุดดิน 3.37 ลบ.ม. @ 54.22				=	182.96 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 1.00 ม. ชั้น 3				=	3,030.38 บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	76.55 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	510.00 บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.10 ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0) 0.100 @ 1,237.17				=	123.72 บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.00 ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0) - @ 643.62				=	- บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	<u>3,923.61</u> บาท/ม.
			ค่างานต้นทุน	=	<u>3,923.61</u> บาท/ม.

**หมายเหตุ**

ค่าขนส่งท่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 15.00 กม. = 35.81 x 13+300 = 765.53 บาท/เทียว

ค่าขนส่งเฉลี่ย 765.53 / 10 = 76.55 บาท/ม.