



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนหัวยวน (สายนายสมจิตร - บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนหัวยวน (สายนายสมจิตร ...บ้านนาย  
ณรงค์) หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช .....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...1,699,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ...สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชำรุด ปรับปรุงโดยทำการเกรดบดอัดพื้นที่ทาง  
เดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง  
ละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพหน้างาน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง .....

  - 3.1 งานดิน
    - งานขุดหรือคันทางแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)
  - 3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต
    - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.
  - 3.3 งานผิวทาง
    - งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.
    - งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
    - งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
  - 3.4 งานไหล่ทาง
    - งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
    - ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)
  - 3.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
    - ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (2 จุด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 1,704,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุรชัย แสงช่วย	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายบพควนห้วยวน(สวนนายฉัตร - บ้านนายณรงค์ แสงเงิน)  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
**ปริมาณงาน** สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชำรุด ปรับปรุงโดยทำการเกรดบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้สูงทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพหน้างาน ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง  
**ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือคันทางแล้วตบ(ลูกรัง 10 ซม.)	ลบ.ม.	2,880.00	11.87	34,185.60	1.3984	16.60	47,805.14
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	144.00	439.85	63,309.60	1.3984	614.81	88,532.14
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	2,880.00	344.08	990,950.40	1.3984	481.16	1,385,745.04
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	27.00	266.40	7,192.80	1.3984	372.53	10,058.41
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	261.00	190.08	49,610.88	1.3984	265.81	69,375.85
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	64.00	433.09	27,717.76	1.3984	605.63	38,760.52
4.2	จุดคืนแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	1,280.00	10.00	12,800.00	1.3984	13.98	17,899.52
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด ๕ 0.60 ม. ชั้น 3 (2 จุด)	ม.	17.00	1,963.08	33,372.02	1.3984	2,746.14	46,667.43

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,704,844.06


2,880.00	ตร.ม.
591.67	บาท / ตร.ม.


ราคาประมาณ 1,704,000.00


ราคาประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,219,139.06
-
1,3984
-

  
 ประธานกรรมการ  
 (ดร. รัตน์ไครบุรี จามสุริ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการ  
 (นายกำพล ณ พัทลุง)  
 นายช่างโยธาชำนาญการ

  
 กรรมการ  
 (นายสุรชัย แสงช่วย)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา