



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตุ๊ก - เขาพริก (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตุง... เขาวริก (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 2 ตำบล  
กะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...805,000.-บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ... ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล. รวม  
ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยทำการ  
เกรดเกลี่ยถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่นระบบสันสะเทือน ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH เหล็กกลม  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 6 มม. #0.30x0.30 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง  
รายละเอียดดังนี้
  - 3.1 งานดิน
    - งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ
  - 3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต
    - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.
  - 3.3 งานผิวทาง
    - งานทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.
    - งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
    - งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
    - งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal)
  - 3.4 งานไหล่ทาง
    - งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
    - ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพงาน)
  - 3.5 งานท่อลอดข้ามถนน (ไว้รองรับงานขยายเขตประปา
    - ท่อ PVC ศก. 5 นิ้ว (2 จุด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 825,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชลิท ไทยทอง	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายรัตน์เศรษฐ์ จามจุรี	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองตุ๊ก - เขาทวี \*

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ปริมาณงาน** สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๑๗ มิถุนายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือพื้นทางกว้างเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,560.00	11.87	18,205.20	1.3984	16.32	25,458.15
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	65.00	554.02	36,011.30	1.3984	774.74	50,358.20
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,300.00	360.37	468,481.00	1.3984	503.94	655,123.83
3.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	269.29	2,692.90	1.3984	376.58	3,765.75
3.3	งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	120.00	193.44	23,212.80	1.3984	270.51	32,460.78
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	260.00	69.52	18,075.20	1.3984	97.22	25,276.36
4	งานโหล่ทาง							
4.1	งานโหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	26.00	476.73	12,394.98	1.3984	666.66	17,333.14
4.2	ขุดดินแต่งโหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	520.00	15.00	7,800.00	1.3984	20.98	10,907.52
5	ท่อลอดข้ามถนน(ไว้รองรับงานขยายเขตปะปา)							
5.1	ท่อ PVC ตก. 5 นิ้ว ( 2 จุด)	เส้น	3.00	1,116.82	3,350.46	1.3984	1,561.76	4,685.28

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 825,369.01

1,398.00	ตร.ม.
654.02	บาท / ตร.ม.

ราคาประมาณ 825,069.00


ราคาประมาณ (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


579,073.39
-
1.3984
-


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายชิต ไทยทอง)  
 ปลัดเทศบาล

  
 กรรมการ  
 (นายรัตน์ เศรษฐ์ จามตุรี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการ  
 นายกำพล ณ พัทลุง  
 (นายช่างโยธาชำนาญการ)