




ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์คลองตุ๊กศรีธรรมาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำส่งคลองตูกศรีทวาราม หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอร่องบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอร่องบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...352,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ... ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร) โดยทำการเกรดเกลี่ยถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่นระบบสันสะเทือน ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH ...เหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 6 มม. #0.30x0.30 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง รายละเอียดดังนี้
 - 3.1 งานดิน
 - งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ
 - 3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต
 - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.
 - 3.3 งานผิวทาง
 - งานทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.
 - งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
 - งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
 - งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal)
 - 3.4 งานไหล่ทาง
 - ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพงาน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 358,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชลิต ไทยทอง	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์คลองคูศรีราชา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร
 ปรับแต่งไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลกะป่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ราคาห้ามันดีเซด 34.00.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือหินทางหินคลุกเดิม ทน 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	575.00	11.87	6,825.25	1.3984	16.60	9,544.43
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	28.75	498.55	14,275.81	1.3984	694.38	19,963.29
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	575.00	369.81	212,525.75	1.3984	516.86	297,196.01
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	278.30	1,391.50	1.3984	389.17	1,945.87
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	50.00	202.45	10,122.50	1.3984	283.11	14,155.30
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	115.00	69.52	7,994.80	1.3984	97.22	11,179.93
4	งานไหล่ทาง							
4.1	ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	เหมา	1.00	2,875.00	2,875.00	1.3984	4,020.40	4,020.40

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	358,005.23
ราคาประมาณ	358,000.00
ราคาประมาณ (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

575.00	ตร.ม.
622.01	บาท / ตร.ม.

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

253,135.61
-
1.3984
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งที่

..... ประธานกรรมการ
 (นายชลิต ไทยทอง)
 ปลัดเทศบาล
 กรรมการ
 (นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญการ

..... กรรมการ
 (นายรัตนไศรย จามจุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง