



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตุ๊ก - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองตึก - เขافرียง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอบึงสามพัน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 983,000.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยทำการเคลื่อนปรับแต่ง  
พื้นที่เดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 320.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง  
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

3.1 งานดิน

- งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)

3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.

3.3 งานผิวทาง

- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.
- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

3.4 งานไหล่ทาง

- งานไหล่ทางหินคลุกเคลื่อนปรับแต่ง
- ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)

3.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ขนาด  $\varnothing$  0.80 ม. ชั้น 3

3.6 ท่อลอดข้างถนน (ไว้รองรับงานขยายเขตประปา)

- ท่อ PVC ศก. 5 นิ้ว

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 1,009,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ป.ร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชลิต ไทยทอง

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลูก - เขาวีกร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ราคาไม้หน้าดีเซล 32.00 - 32.99 บาทลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือคันทางแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ลบ.ม.	1,600.00	11.67	18,672.00	1.3984	16.32	26,110.92
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	80.00	490.26	39,220.80	1.3984	685.58	54,846.37
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	349.52	559,232.00	1.3984	488.77	782,030.03
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	267.56	4,013.40	1.3984	374.16	5,612.34
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	140.00	191.71	26,839.40	1.3984	268.09	37,532.22
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	320.00	72.97	23,350.40	1.3984	102.04	32,653.20
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	32.00	476.73	15,255.36	1.3984	666.66	21,333.10
4.2	ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	640.00	15.00	9,600.00	1.3984	20.98	13,424.64
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,550.25	20,402.00	1.3984	3,566.27	28,530.16
6	ท่อลอดข้ามถนน(ไว้รองรับงานขยายเขตประปา)							
6.1	ท่อ PVC สก. 5 นิ้ว	เส้น	5.00	1,116.82	5,584.10	1.3984	1,561.78	7,808.81

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,009,881.79


1,600.00	ตร.ม.
630.63	บาท / ตร.ม.


ราคาประมาณ 1,009,000.00


ราคาประมาณ (หนึ่งล้านเก้าพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

716,585.36
-
1.3984
-

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 (นายชลิต ไทยทอง)  
 ปลัดเทศบาล

  
 ..... กรรมการ  
 (นายกำพล ณ พัทลุง)  
 นายช่างโยธาชำนาญการ

  
 ..... กรรมการ  
 (นายรัตนไตรษฐ์ จามจุรี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง