



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนคลองตูก - วัดชมพูพฤคาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนคลองตึก - วัดชมพูปุณณาราม หมู่ที่ 1  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,701,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ...สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยทำการรื้อบดอัดพื้น  
ทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 480 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

3.1 งานดิน

- งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา 5 ซม. แล้วบดทับ
- งานดินถมคันทางยกระดับถนน บดอัดแน่น

3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.

3.3 งานผิวทาง

- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.
- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

3.4 งานไหล่ทาง

- งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
- ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)

3.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ขนาด  $\varnothing$  0.40 ม. ชั้น 3

3.6 งานเสริมยกระดับลู่วางบล็อกระบายน้ำ (ตามความเหมาะสมของ Slope ถนน

3.7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

- ฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูปตามแบบรวมงานติดตั้ง
- เสาไฟเสาเหล็กกลมชุบสีอะโนด สก. 4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร รวมติดตั้ง
- โคมไฟโซล่าเซลล์ 200 W ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ รวมงานติดตั้ง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 1,720,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชลิท ไทยทอง

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คลส. สายหน้าโรงเรียนคลองตึก - วัดชมพูฤกษ์าราม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดยการเรื้อบตัดตีพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 480 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้ส่งทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะป่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 พฤษภาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานขุดหรือผิวทาง AC เดิม หน้า 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,400.00	16.00	38,400.00	1.3984	22.37	53,898.56
	1.2 งานดินถมคันทางยกระดับถนน บดอัดแน่น	ลบ.ม.	70.00	250.53	17,537.10	1.3984	350.34	24,523.86
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	120.00	490.27	58,832.40	1.3984	685.59	82,271.23
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	2,400.00	345.43	829,032.00	1.3984	483.05	1,159,318.35
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	267.56	5,351.20	1.3984	374.16	7,483.12
	3.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	220.00	191.71	42,176.20	1.3984	268.09	58,979.20
	3.3 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	480.00	72.97	35,025.60	1.3984	102.04	48,979.80
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	48.00	476.73	22,883.04	1.3984	666.86	31,999.64
	4.2 ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	960.00	10.00	9,600.00	1.3984	13.98	13,424.64
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	3,834.55	30,676.40	1.3984	5,362.23	42,897.88
6	งานเสริมยกระดับลูกรังระบายน้ำ(ตามความเหมาะสมของ Slop ถนน)	ข้าง	2.00	1,500.00	3,000.00	1.3984	2,097.60	4,195.20
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	7.1 ฐานเสาไฟฟ้าเรียงรูปแบบรวมงานติดตั้ง	ฐาน	10.00	4,000.00	40,000.00	1.3984	5,593.60	55,936.00
	7.2 เสาไฟฟ้าเหล็กกลมชุบกัลวาไนท์ สก. 4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร รวมติดตั้ง	ต้น	10.00	4,750.00	47,500.00	1.3984	6,642.40	66,424.00
	7.3 โคมไฟโซล่าเซลล์ 200 W. ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ รวมงานติดตั้ง	โคม	10.00	5,000.00	50,000.00	1.3984	6,992.00	69,920.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,720,051.50


ราคาประมาณ 1,720,000.00


ราคาประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


2,400.00	ตร.ม.
716.67	กม./ตร.ม.

1,089,513.94
-
1.3984
-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 (นายชลิต ไทยทอง)  
 ปลัดเทศบาล

  
 ..... กรรมการ  
 (นายรัตน์เศรษฐ์ จามศิริ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ..... กรรมการ  
 (นายกำพล ณ พัทลุง)  
 นายช่างโยธาชำนาญการ