




ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา ชูกรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปรีชา ชูกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช..

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..655,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทาง  
เดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง  
ละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง.....

3.1 งานดิน

- งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ

3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.

3.3 งานผิวทาง

- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.

- งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

- งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

3.4 งานไหล่ทาง

- งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง

- ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)

3.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3

- ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 663,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ..ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชลิท ไทยทอง

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา ชูกรณ์  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
**ปริมาณงาน** สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชำรุด ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง  
**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 17 พฤษภาคม 2565 ราคากลางเน็ตเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ                            |   | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง          |
|----------------------------------|---|-------|----------|--------------|------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1                                | งานดิน  |       |          |              |            |        |                   |                   |
|                                  | 1.1 งานทุบหรือพื้นทางลูกรังเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ | ตร.ม. | 1,040.00 | 11.87        | 12,136.80  | 1.3984 | 16.32             | 16,972.10         |
| 2                                | งานรองพื้นทางและทราयरองใต้ผิวคอนกรีต                  |       |          |              |            |        |                   |                   |
|                                  | 2.1 งานทราयरองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.                | ลบ.ม. | 52.00    | 462.46       | 24,047.82  | 1.3984 | 646.70            | 33,628.61         |
| 3                                | งานผิวทาง   |       |          |              |            |        |                   |                   |
|                                  | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.            | ตร.ม. | 1,040.00 | 348.43       | 362,367.20 | 1.3984 | 487.24            | 506,734.29        |
|                                  | 3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)       | ม.    | 8.00     | 286.42       | 2,131.36   | 1.3984 | 372.56            | 2,980.49          |
|                                  | 3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)       | ม.    | 92.00    | 190.14       | 17,492.88  | 1.3984 | 265.89            | 24,462.04         |
| 4                                | งานไหล่ทาง  |       |          |              |            |        |                   |                   |
|                                  | 4.1 งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง                   | ลบ.ม. | 25.50    | 453.55       | 11,565.53  | 1.3984 | 634.24            | 16,173.24         |
|                                  | 4.2 ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)                 | เมตร  | 502.00   | 20.00        | 10,040.00  | 1.3984 | 27.97             | 14,039.94         |
| 5                                | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                            |       |          |              |            |        |                   |                   |
|                                  | 5.1 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3                             | ม.    | 6.00     | 1,281.27     | 7,687.62   | 1.3984 | 1,791.73          | 10,750.37         |
|                                  | 5.2 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3                             | ม.    | 7.00     | 3,834.55     | 26,841.85  | 1.3984 | 5,362.23          | 37,535.64         |
| <b>รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b> |   |       |          |              |            |        |                   | <b>683,276.72</b> |

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | 1,040.00 | ตร.ม.       |
|  | 637.50   | บาท / ตร.ม. |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b> | <b>683,276.72</b> |
| <b>ราคาประมาณ</b>                | <b>683,000.00</b> |

ราคาประมาณ (หกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>ราคาประมาณ</b> | <b>474,311.16</b> |
|                   | -                 |
|                   | 1.3984            |
|                   | -                 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผู้ประมาณราคา .....  
 นายชิต ไทยทอง  
 (ปลัดเทศบาล)

ผู้ตรวจ .....  
 นายรัตนไตรย์ จามบุรี  
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ผู้เห็นชอบ .....  
 นายกำพล ณ พัทลุง  
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)