



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบตู้เมน MDB พร้อมเดินสายส่งกำลังไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง (๑๐๐ kva ๓ Phase) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอภิรักษ์ ชนงภัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...โครงการติดตั้งระบบตู้เมน MDB พร้อมเดินสายส่งกำลังไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง (100 kva. 3. Phase) หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ...โครงการติดตั้งระบบตู้เมน MDB พร้อมเดินสายส่งกำลังไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง (100 kva. 3. Phase) หมู่ที่ 10 รายละเอียดดังนี้

- 1...ชุดหม้อเมน MDB 160 A
- 2...สายฝังดิน ทองแดงตีเกลียว cv 4X70 ตร.ม.ม.
- 3...สายไฟฟ้า thw 35 ตร.ม.ม.
- 4...สายไฟฟ้า thw 25 ตร.ม.ม.
- 5...ท่อ PE Ø 2 ½ นิ้ว
- 6...รางวางเวย์ 4x6 นิ้ว
- 7...รางวางเวย์ 2 x 4 นิ้ว
- 8...เหล็กฉาก ขนาด 1 ½ นิ้ว
- 9...ชุดอุปกรณ์กันห้องตู้ MDB

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑7 ตุลาคม 2564 ..... เป็นเงิน 340,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายรัตน์เศรษฐ์ จามจรี	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุรศักดิ์ คำคง	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายครรชิต พรหมศร	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท(งานอาคาร) ติดตั้งระบบตู้เมน MDB พร้อมเดินสายส่งกำลังไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง (100 kva 3 Phase)
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบ เทศบาลตำบลกะปาง
- แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	260,368.00	1.3065	340,170.79	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %	-		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %	-		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			340,170.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ตามแผนสี่หมื่นบาทถ้วน		340,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปาง ที่ ๖๕๑ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ .....  ..... ประธาน

(นายรัตนไศรยชัย จามจุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คำคง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ

(นายครรชิต พรหมศร)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ติดตั้งระบบตู้เมน MDB พร้อมเดินสายส่งกำลังไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง (๑๐๐ kva ๓ Phase)

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณการเมื่อวันที่

๕๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	ชุดตู้เมน MDB ๑๖๐ A	๑	ชุด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐		
๒	สายไฟฝังดิน ทองแดงตีเกลียว CV ๕x๗๐ ตร.ม.ม.	๕๐	เมตร	๑,๕๕๐	๗๗,๕๐๐	๙๐.๐๐	๔๕๕๐๐	๘๒,๐๐๐		
๓	สายไฟฟ้า thw ๓๕ ตร.ม.ม.	๒๕๐	เมตร	๙๐.๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๕.๐๐	๖๐๐๐	๒๓,๑๐๐		
๔	สายไฟฟ้า thw ๒๕ ตร.ม.ม.	๗๒๐	เมตร	๗๐.๐๐	๕๐,๔๐๐	๑๕.๐๐	๑๐๘๐๐	๖๑,๒๐๐		
๕	ท่อ PE Ø ๒ 1/2 นิ้ว	๕๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๖,๐๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐๐	๗,๐๐๐		
๖	รางวางสาย ๕"x๖" นิ้ว	๑๒	เส้น	๔๑๙.๐๐	๕,๐๒๘	๒๐.๐๐	๒๔๐	๕,๒๖๘		
๗	รางวางสาย ๒"x๔" นิ้ว	๒๕	เส้น	๒๖๘.๐๐	๖,๗๐๐	๒๐.๐๐	๕๐๐	๗,๒๐๐		
๘	เหล็กฉาก ขนาด ๑ 1/2" นิ้ว	๖	เส้น	๕๐๐.๐๐	๒,๙๐๐		๓๗๐๐	๖,๑๐๐		
๙	ชุดอุปกรณ์ของตู้ MDB	๑	ชุด	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐			๑๔,๐๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๒๓๓,๖๒๘		๒๖,๗๔๐	๒๖๐,๓๖๘		

ประมาณการโดย

(นายสุรศักดิ์ คำคง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน