



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพระ - ความยาววน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพระ - ความยาววน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 454,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพระ - ความยาววน (ตอนที่ 2)
 - 3.1 งานดิน
 - งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)
 - 3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต
 - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.
 - 3.3 งานผิวทาง
 - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.
 - งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
 - งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
 - 3.4 งานไหล่ทาง
 - งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
 - ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566.....เป็นเงิน 454,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาววรลักษณ์ รัตน์โชติ ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน กสธ. วังพระ - ความสวยงาม (ตอน 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชำรุด ปรับปรุงโดยการเกรดบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมจุดปรับแต่งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพหน้างาน ตามแบบเทศบาลตำบลกะป่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดรื้อกันทางแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ลบ.ม.	800.00	11.67	9,336.00	1.4054	16.40	13,120.81
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	427.17	17,086.80	1.4054	600.34	24,013.79
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	337.92	270,336.00	1.4054	474.91	379,930.21
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	254.29	1,017.16	1.4054	357.38	1,429.52
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	132.57	10,075.32	1.4054	188.31	14,159.85
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	20.50	450.29	9,230.95	1.4054	632.84	12,973.18
4.1	ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	400.00	15.00	6,000.00	1.4054	21.08	8,432.40
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								454,059.76
ราคาประมาณ								454,000.00


งบหักภาษี	800.00
หักเงิน	587.50


ราคาประมาณ (ตีแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

323,082.23
-
1.4054
-


 ประธานกรรมการ
 (นายรัตน์ไศรยบุรี จามจุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางสาววรรณีเกษม รัตนโชติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 กรรมการ
 (นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญการ