



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทรงยศ กรุณา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำส้วมกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอร่องาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอร่องาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...276,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานขุดดิน/ถมดิน
- งานทรายหยาบรองกันหลุม
- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ
- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5
- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240กก./ตร.ซม.)
- งานไม้แบบ
- ค่าแรงไม้แบบ
- ตะปู
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.
- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.
- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.
- งานลวดผูกเหล็ก
- ตะแกรงเหล็ก wire mash \varnothing 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
- เหล็กตัวซี C-75x45x15x2.3 มม.
- เหล็กตัวซี C-100x50x20x2.3 มม.
- เหล็กตัวซี C-150x50x20x2.3 มม.
- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

งานสถาปัตยกรรม

- งานมุงหลังคา
- หลังคา Metal sheet ทหนา 0.40 มม.อะลูซิง
- ครอบข้างหลังคา Metal sheet
- เชิงชายไม้สำเร็จรูป
- งานผนังก่ออิฐ
- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น
- งานตกแต่งผิวผนัง
- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x10"
- งานฉาบปูน
- งานฉาบปูนเรียบผนัง
- งานตกแต่งผิวพื้น

- งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้น คสล.)
- งานผิวพื้น
 - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"
- งานประตู-หน้าต่าง
 - ประตู ป1
 - หน้าต่าง น2
- งานสุขภัณฑ์
 - โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสีขาว
 - อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว
 - กระจกเงาอ่างล้างหน้าปรับมุม พร้อมทั้งวางของและราวแขวนผ้าสำเร็จรูป
 - ราวแขวนผ้า ยาว 0.69 ม.
 - ก๊อกน้ำ ขนาด \varnothing 1/2 นิ้ว
 - สายฉีดชำระ พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 - ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น
 - STOP VALVE ขนาด \varnothing 1/2 นิ้ว
 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ผิวปูหินแกรนิต

งานระบบสุขาภิบาล

- งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง
 - ท่อ PVC \varnothing 4 นิ้ว (8.5)
 - ท่อ PVC \varnothing 2 นิ้ว (8.5)
 - ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร
- งานเดินท่อประปา
 - ท่อ PVC \varnothing 1/2 นิ้ว (13.5)
 - ช้องอ PVC.90 องศา \varnothing 1/2 นิ้ว
 - ช้องอ PVC.90 องศา \varnothing 1/2 นิ้ว เกลียวในทองเหลือง
 - ข้อต่อสามทาง PVC.90 องศา \varnothing 1/2 นิ้ว
 - ประตูน้ำทองเหลือง \varnothing 1/2 นิ้ว
 - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ

งานไฟฟ้า

- คอมพิวเตอร์เซอร์เซอร์โครบอะคริลิกขาสปริง ขนาด 1x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
- ท่อร้อยสายไฟ PVC.1/2" (สีเหลือง)
- สวิตช์เดี่ยว 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ ฝังในผนังอาคาร
- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ ฝังในผนังอาคาร
- สายไฟฟ้า THW 1.5 mm.²
- สายไฟฟ้า THW 2.5 mm.²
- ตู้ Consumer Unit ระบบกราวด์มาตรฐานไฟฟ้า
- Accessories

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 273,911.22.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง ...ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจรี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกะปาง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาหมู่ที่ 6 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	209,236.28	1.3091	273,911.22	
	<u>เงินไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			273,911.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์			273,911.22	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 16.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 17,119 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายรัตน์เศรษฐ์ จามจรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง)

โครงการก่อสร้าง ห้องนั่งเล่นทางทิศเหนือที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาหมู่ที่ 6 ต.กระบัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลกระบัง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดิน / ถมดิน	7.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	1.2 งานทรายยกขอบรอบกำแพง	1.00	ลบ.ม.	450.00	450.00	91.00	91.00	541.00	
	1.3 งานทรายยกขอบรอบกำแพงรั้ว	3.60	ลบ.ม.	450.00	1,620.00	99.00	356.40	1,976.40	
	1.4 งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,650.00	825.00	426.00	213.00	1,038.00	
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	7.00	ลบ.ม.	1,950.00	13,650.00	532.00	3,724.00	17,374.00	
	1.6 งานไม้แบบ	29.57	ตร.ม.	425.00	12,566.40	-	-	12,566.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.96	ตร.ม.	-	-	133.00	4,915.68	4,915.68	
	8.87	ลบ.พ.	429.91	3,813.47	-	-	3,813.47		
	- ตะปู	9.24	กก.	38.79	358.42	-	-	358.42	
	1.7 งานเหล็กโครงสร้างคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	61.09	กก.	24.84	1,517.58	4.40	268.82	1,786.40	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	111.78	กก.	23.97	2,679.27	4.40	491.81	3,171.09	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	289.84	กก.	23.68	6,863.49	3.600	1,043.44	7,906.92	
	- งานลวดผูกเหล็ก	13.88	กก.	53.58	743.77	-	-	743.77	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.#	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	5.00	100.00	800.00	
	1.8 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
- เหล็กตัวซี C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	168.00	กก.	28.80	4,837.71	10.77	1,809.23	6,646.94		
- เหล็กตัวซี C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	94.00	กก.	26.41	2,482.74	10.02	941.54	3,424.29		
- เหล็กตัวซี C - 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	89.28	กก.	32.39	2,892.00	9.91	885.00	3,777.00		
- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก (รองพื้นกันสนิม-สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	35.88	ตร.ม.	58.00	2,081.04	35.00	1,255.80	3,336.84		

โครงการก่อสร้าง หอสมุดสนามกีฬา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาหมู่ที่ 6 ต.ปะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลปะปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
2	งานสถาปัตยกรรม	2.1 งานบุหลังคา									
			- หลังคา Metal sheet ขนาด 0.40 มม. อะลูมิเนียม	36.00	ตร.ม.	290.00	10,440.00	70.00	2,520.00	12,960.00	
			- ครอบข้างหลังคา metal sheet	24.00	ม.	66.96	1,607.04	50.00	1,200.00	2,807.04	
			- ติ่งชายไม้สำเร็จรูป	24.00	ม.	130.00	3,120.00	73.00	1,752.00	4,872.00	
			2.2 งานผนังก่ออิฐ								
			- ผนังก่ออิฐครึ่งผนัง	53.00	ตร.ม.	284.00	15,052.00	94.00	4,982.00	20,034.00	
			2.3 งานตอกแปรงฉาบผนัง								
			- งานฉาบปูนเปลือยหรือฉาบผนัง	32.00	ตร.ม.	270.00	8,640.00	166.00	5,312.00	13,952.00	
			2.4 งานฉาบปูน								
			- งานฉาบปูนเรียบผนัง	74.00	ตร.ม.	75.00	5,550.00	82.00	6,068.00	11,618.00	
			2.5 งานตอกแปรงฉาบผนัง								
			- งานขัดหยาบฉาบผนัง (บนพื้น คสล.)	20.00	ตร.ม.	-	-	40.00	800.00	800.00	
2.6 งานฉาบผนัง											
- ผนังปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	16.00	ตร.ม.	270.00	4,320.00	158.00	2,528.00	6,848.00				
2.7 งานประตู่ - หน้าต่าง											
- ประตู ป1	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00				
- หน้าต่าง น2	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00				
2.8 งานสุขภัณฑ์											
- ฝักบัวชักโครก แบบนั่งราบ หรือแบบการเคลื่อนชุด สีขาว	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00				
- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์รวมชุด สีขาว	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00				

โครงการก่อสร้าง หองน้ำสนามกีฬา หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาหมู่ที่ 6 ต.ปะทิว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อัตราค่าจ้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าเหนือ

ประมาณราคาโดย ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าเหนือ

ประมาณราคามือวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- กะจกวางอ่างล้างหน้ารับมุง พร้อมแจ๊จวางของและรางขนาด ๘ นิ้ว	2.00	ชุด	265.00	530.00	70.00	140.00	670.00	
	- รางขนาด ๘ นิ้ว ยาว 0.69 ม.	2.00	อัน	460.00	920.00	70.00	140.00	1,060.00	
	- ก๊อกล้ำ ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	70.00	140.00	25.00	50.00	190.00	
	- สายรัดข้อระ พร้อมวงเล็บยึดกับคาน้ำ	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	70.00	140.00	1,340.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่กักเส้น	2.00	อัน	290.00	580.00	75.00	150.00	730.00	
	- STOP VALVE ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	125.00	500.00	35.00	140.00	640.00	
	- เคาไม้ต่อรั้งหลังหน้า คสล. ผิวทึบกันแดด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อโคโรก น้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC. Ø 4 นิ้ว (8.5)	8.00	ม.	143.69	1,149.54	100.00	800.00	1,949.54	
	- ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว (8.5)	12.00	ม.	40.42	485.04	40.00	480.00	965.04	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร	1.00	ถัง	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	3.2 งานเดินท่อประปา								
	- ท่อ PVC. Ø 1/2 นิ้ว (13.5)	20.00	ม.	12.15	243.00	30.00	600.00	843.00	
	- หัวข้อง PVC. 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	6.54	26.16	-	-	26.16	
	- หัวข้อง PVC. 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	8.00	อัน	50.00	400.00	-	-	400.00	
	- หัวข้องตามทาง PVC. 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	8.00	อัน	7.48	59.84	-	-	59.84	
	- ประตูน้เข้าของหลัง Ø 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	130.00	130.00	60.00	60.00	190.00	
	- อุปกรณ์เดินท่อน้ำยา และอื่น ๆ	1.00	รวม	200.00	200.00	-	-	200.00	

โครงการก่อสร้าง ห้องนั่งเล่นพื้นที่พว หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาหมู่ที่ 6 ต.ปะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลปะปาง

ประมาณราคามือวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4	งานไฟฟ้า									
		- โคมไฟลูออโรสเซอเมตริคอะลูมิเนียมขนาด 1 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	320.00	1,920.00	115.00	690.00	2,610.00	
		- ท่อร้อยสายไฟ PVC. 1/2" (สีเหลือง)	50.00	ม.	10.00	500.00	20.00	1,000.00	1,500.00	
		- สวิตช์เดี่ยว 16 A 250 V พร้อมอุปกรณ์ ฝังในผนังอาคาร	5.00	ชุด	59.52	297.60	80.00	400.00	697.60	
		- เบ้ารับตู้แบบที่ราคา 16 A 250 V พร้อมอุปกรณ์ ฝังในผนังอาคาร	1.00	ชุด	172.05	172.05	90.00	90.00	262.05	
		- สายไฟฟ้า THW 1.5 mm. ²	50.00	ม.	6.51	325.50	5.00	250.00	575.50	
		- สายไฟฟ้า THW 2.5 mm. ²	70.00	ม.	9.67	676.90	7.00	490.00	1,166.90	
		- ตู้ Consumer Unit ระบบกรวดังมาตรฐานการไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
		- ACCESSORIES	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				157,865.56		51,370.72	209,236.28