



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศพต. บ้านคลองตุ๊กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทรงยศ กรุณา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศพด.บ้านคลองตุกและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช


1. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...576,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการปรับปรุงโดยการถมดินปรับระดับและก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 47 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทำการรื้อถอนถนนคอนกรีตพื้นที่ 150.00 ตารางเมตร และก่อสร้างลานคอนกรีตขนาดความกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ก่อสร้างรั้วศพด.บ้านคลองตุกยาว 53.50 เมตร ความสูง 1.75 เมตร

งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานขุดดิน
- งานดินขุดดินถม
- ทราฮายาบรองฐานราก
- คอนกรีตหยาบ
- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4
- ไม้แบบ
- ค่าไม้แบบ
- ค่าแรงไม้แบบ
- ไม้เคร่า
- ตะปู
- งานเหล็กเสริม
  - เหล็กไวท์เมท  $\varnothing$  4 มม. @ 0.20 เมตร
  - งานรอยต่อผิวคอนกรีต (RB 12 มม.)
  - เหล็ก RB 6 มม.
  - เหล็ก RB 9 มม.
  - เหล็ก DB 12 มม.
  - ลวดผูกเหล็ก
- งานเหล็กรั้ว
  - เหล็กตัวกลมชุบกำลัป์วาไนท์ ขนาด ศก. 2 นิ้ว
  - แผ่นแม่เหล็ก หน้า 2.00 มม.
  - ลวดเชื่อม
  - ค่าแรงเชื่อม
- งานผนังรั้ว
  - ก่ออิฐบล็อก



- ฉาบปูนเรียบ
- ประเภทงานทาง
- งานดิน
  - งานชุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม แล้วบดทับ
  - ดินถม
- งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต
  - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.
- งานผิวทาง
  - งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.
  - งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
- งานไหล่ทาง
  - งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
  - ปรับแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)
- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - ท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  1.00 ม ชั้น 3
- งานวางระบายน้ำ
  - ทรายหยาบ
  - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4
  - เหล็ก RB 6 มม.
  - ลวดผูกเหล็ก
  - ไม้แบบ



4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 583,882.07.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง ..... ปร.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นายสุรศักดิ์ คำคง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ประเภทอาคาร โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านคลองตุ๊กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	302,537.43	1.3091	396,051.75	
2	ประเภทงานทาง	133,649.01	1.4054	187,830.32	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			583,882.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ ห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์			583,882.07	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คำคง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรั้ว ศพต.บ้านคลองตุ๊กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณงาน

ปรับปรุงโดยกรมที่ดินรับระดับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝักรจากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 47.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทำการจัดถนนลาน

คอนกรีตพื้นที่ 150.00 ตารางเมตรและก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ก่อสร้างรั้วสูงเนินพัฒนาเด็กเล็ก

บ้านคลองตุ๊ก ความยาว 53.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินถม	35.00	ลบ.ม.	160.00	5,600.00	112.00	3,920.00	9,520.00	
	1.2 งานดินลูกรังถม	36.10	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,043.20	4,043.20	
	1.3 ทราดยาบของฐานราก	19.64	ลบ.ม.	450.00	8,838.00	112.00	2,199.68	11,037.68	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	3.09	ลบ.ม.	1,750.00	5,407.50	426.00	1,316.34	6,723.84	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	45.72	ลบ.ม.	1,850.00	84,582.00	466.00	21,305.52	105,887.52	
	1.8 ไม้แบบ								
	- ค่าไม้แบบ	82.70	ตร.ม.	527.00	43,581.85	-	-	43,581.85	
	- ค่าแรงไม้แบบ	118.14	ตร.ม.	-	-	139.00	16,421.46	16,421.46	
	- ไม้ค้ำ	35.44	ลบ.ฟ.	287.00	10,171.85	-	-	10,171.85	
	- ตะปู	35.44	กก.	35.05	1,242.24	-	-	1,242.24	



