



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายสมจิตร - บ้านนายณรงค์ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสวนนางสมจิตร-บ้านนายณรงค์ (ตอนที่1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกะปาง

หน่วยงานฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

แบบเลขที่ เลขที่ /2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	354,075.25	1.4054	497,617.36	ราคาน้ำฝน ฅ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				32.00 - 32.99
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 497,617.36 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 497,500 บาท

(ตัวอักษร) (สีแสดเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาประมาณ 623.13 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.รัตนเศรษฐ์ จามจุรี)

(นายกำพล ฅ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ลวณะมาลย์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสวนทางสุขุมวิท-บ้านนาอรรถ (ตอนต้น)

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 178 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 801 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลกะป่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 มีนาคม 2568 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะป่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรองพื้นทาง							
	งานกรวดลูกรังหรือหินคลุกที่วางหนา 0.10 ม. แล้วลาดทับ	801.0	ตร.ม.	-	-	15.25	12,215.25	12,215.25
	งานเสริมร่องที่ทางที่หกลูกรังหรือหินคลุกที่วางหนา 0.10 ม. แล้วลาดทับ							
	ลาดที่ถนน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	ค่าบรรทุกหินกรวดลูกรังรองพื้นทาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	งานทรายชนบรอนให้ผิวงานลอนกรีตหนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	500.00	20,000.00	100.00	4,000.00	24,000.00
	งานผิวทางบรอนให้ผิวงานลอนกรีตหนา 0.15 เมตร	120.00	ลบ.ม.	2,000.00	240,000.00	300.00	36,000.00	276,000.00
3	รอยต่อเปิดการขยายตัวตามขวาง	8.00	เมตร	110.00	880.00	-	-	880.00
	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh # 6 มม. @0.30x0.30 เมตร	800.00	ตร.ม.	28.00	22,400.00	-	-	22,400.00
4	งาน โยล์ทาง							
	หินคลุกให้ถทางหนา 0.15 เมตร	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	ค่าขนส่ง 35 กิโลเมตร	30.00	ลบ.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00
	ช่างมุงคอง	10	ลูก	20.00	200.00	-	-	200.00

ค่าติดตั้งแบบหล่อ	53	คร.ม.		-	130.00	6,890.00	6,890.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							354,075.25
คิดเป็นเงินงบประมาณ							

Signature