

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างวางระแนงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุพื้นด้วยจากโรงเรียนอนุบาลคำแหง หมู่ที่ 5 ตำบลกะปอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช..

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...499,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดเริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนอนุบาลคำแหง โดยทำการก่อสร้าง ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานโครงสร้าง

- งานดินขุดดินถม
- ทราฮายาบรองฐานราก
- คอนกรีตหยาบ
- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240กก./ตร.ม.)

ระยะทางขนส่ง 20 กิโลเมตร

ไม้แบบ (คิด 50 %)

- ค่าไม้แบบ
- ค่าแรงไม้แบบ
- ตะปู

งานเหล็กเสริม

- เหล็ก RB 6 มม.
- เหล็ก RB 9 มม.
- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) ---
- ท่อ PVC.-ขนาด Ø2"

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 เป็นเงิน 497,500.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายก้าพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
นายสมชาย ลวณะมาลัย	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	380,133.16	1.3095	497,784.37	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,784.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			497,500.00	

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(คร.วีรวิศิษฐ์ งามจรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ฌ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ลวณะมาลย์)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ
โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวอุจจกโรงเรียนอนุบาลกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลปะปาง อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 เมษายน 2568

กองช่าง เทศบาลตำบลปะปาง

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไร่ล้าที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง									
	1.1 งานดินลูกรังถม	120.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,880.00	11,880.00		
	1.3 ขยายหยาดของฐานราก	12.00	ลบ.ม.	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
	1.4 คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,650.00	13,200.00	436.00	3,488.00	16,688.00		
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 กก./ตร.ม.)	59.50	ลบ.ม.	2,000.00	119,000.00	321.00	19,099.50	138,099.50		
	ระยะทางขนส่ง 20 กิโลเมตร									
	1.6 ไม้แบบ (คิด 50%)									
	- ค่าไม้แบบ	171.00	ตร.ม.	400.00	68,400.00	-	-	68,400.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ	342.00	ตร.ม.	-	-	139.00	47,538.00	47,538.00		
	- ตะปู	34.20	กก.	37.39	1,278.74	-	-	1,278.74		
	1.7 งานเหล็กเสริม									
	- เหล็ก RB 6 มม.	364.00	เส้น	50.21	18,276.44	-	-	18,276.44		
	- เหล็ก RB 9 มม.	614.00	เส้น	108.32	66,508.48	-	-	66,508.48		
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	40.00	กก.	55.76	2,230.40	-	-	2,230.40		
	- พอ PVC-ขนาด ๒"	20.00	เส้น	161.68	3,233.60	-	-	3,233.60		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				298,127.66		82,005.50	380,133.16		