

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ดินนายเสวีรัตน์พันธ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ต้น

งานโครงสร้าง

- งานขุดดินถมฐานราก
- งานทรายหยาบ
- คอนกรีตโครงสร้าง
- เหล็กไวท์เมท ศก. 4 มม.
- รอยต่อคอนกรีตพื้นคาน เหล็ก RB 12 มม.

งานไม้แบบ

- ค่าแรงไม้แบบ
- ค่าไม้แบบ
- ไม้คร่า, ค้ำยัน
- ตะปู

งานเหล็กเสริม

- เหล็ก RB 6 มม.
- เหล็ก DB 6 มม.
- ลวดผูกเหล็ก

งานโครงหลังคา

- เสา WIDE FLAN
- แผ่น เพลส ขนาด 200x200 sok 15 มม.
- ท่อเหล็กอบสังกะสีคาดน้ำเงิน ศก. 15 นิ้ว
- ท่อเหล็กอบสังกะสีคาดน้ำเงิน ศก. 1 นิ้ว
- แปะเหล็กกล้าไนท์ เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.
- Anchor Bolt ศก. 15 มม. ยาว 0.40 g9i
- สีกันสนิมขนาด 3.785 ลิตร
- สีจริงขนาด 3.785 ลิตร
- ลวดเชื่อม
- หลังคาเมทัลชีล หนา 0.40 มม. รวมอุปกรณ์ยึด
- งานปิดจั่วหลังคา เมทัลชีล หนา 0.40 มม.

- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งเสา
 - ค่าแรงเชื่อมหลังคา
- งานไฟฟ้า
- งานไฟฟ้าโซล่าเซลล์

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2568 เป็นเงิน 497,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ดร.ธีรวิชชุ์ จามจรี	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคาากลาง
นายสมชาย ลวณะมาลัย	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคาากลาง

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ประเภท อาคาร

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ดินนายเสวี รัตนพันธุ์
ก่อสร้างอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร)

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	379,822.71	1.3091	497,225.91	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				32.00 - 32.99
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างที่ปรึกษาที่มีทั้งสิ้น

497,225.91 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

497,000 บาท

(ตัวอักษร)

(

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจุรี)

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ลวณะมาลัย)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานอาคาร

โครงการ

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ดินนายเสวี รัตนพันธุ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลกะปง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช -

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร)

ประมาณราคามีวันที่

22 เมษายน 2568 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
I	งานโครงสร้าง							
	งานขุดดินถมฐานราก	12	ลบ.ม.			112.00	1,344.00	1,344.00
	งานทราดยาง	12	ลบ.ม.	450.00	5,400.00	112.00	1,344.00	6,744.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	23	ลบ.ม.	1,850.00	42,550.00	419.00	9,637.00	52,187.00
	เหล็กไวท์เมท สก. 4 มม.	2	ม้วน	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00
	รอยต่อคอนกรีตพื้นดาน เหล็ก RB 12 มม.	18	กก.	27.36	492.48	99.00	1,782.00	2,274.48
	งานไม้แบบ							-
	ค่าแรงไม้แบบ	19	ตร.ม			139.00	2,641.00	2,641.00
	ค่าไม้แบบ	15	ตร.ม	575.00	8,625.00		-	8,625.00
	ไม้คร่า, ค้ำยัน	5	ตร.ม.	287.00	1,435.00		-	1,435.00
	ตะปู	5	กก.	53.74	268.70		-	268.70
	งานเหล็กเสริม							-
	เหล็ก RB 6 มม	12	กก.	29.47	353.64	4.40	52.80	406.44
	เหล็ก DB 6 มม	162	กก.	27.36	4,432.32	3.60	583.20	5,015.52
								87,941.14

ปร.4 แผ่นที่1/2.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	65.73	131.46	-	-	131.46
2	งานโครงสร้างหลังคา							-
	เสา WIDE FLAN	4	เส้น	6,800.00	27,200.00	-	-	27,200.00
	แผ่น พอส ขนาด 200x200 sok 15 มม.	36	แผ่น	200.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาดเงิน สก.1.5 นิ้ว	22	เส้น	462.62	10,177.64	-	-	10,177.64
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาดเงิน สก.1 นิ้ว	52	เส้น	359.81	18,710.12	-	-	18,710.12
	แปเหล็กถักถวไนท์ เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	40	เส้น	643.40	25,736.00	-	-	25,736.00
	Anchor Bolt สก. 15 มม. ยาว 0.40 ซม.	32	ตัว	50.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	สีกันสนิมขนาด 3.785 ลิตร	5	ถัง	355.14	1,775.70	-	-	1,775.70
	สีฉิมขนาด 3.785 ลิตร	5	ถัง	598.13	2,990.65	-	-	2,990.65
	ลวดเชื่อม	8	กิโลกรัม	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	หลังคาเมทัลลิก ขนาด 0.40 มม รวมอุปกรณ์ยึด	300	ตร.ม.	130.00	39,000.00	80.00	24,000.00	63,000.00
	ครอบต้นคานข้างหลังคาเมทัลลิก ขนาด 0.40 มมรวมอุปกรณ์	28	เมตร	130.00	3,640.00	80.00	2,240.00	5,880.00
	งานปิดฉนวนหลังคา เมทัลลิก ขนาด 0.40 มม.	40	ตร.ม.	162.00	6,480.00	120.00	4,800.00	11,280.00
	กำแพงช่อคดตั้งเสา	300	ตร.ม.	-	-	210.00	63,000.00	63,000.00
	กำแพงช่อหลังคา	8	ต้น	-	-	500.00	4,000.00	4,000.00
3	งานไฟฟ้า							-
	งานไฟฟ้าใช้ถาวร	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	1,000.00	4,000.00	48,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							379,822.71