



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงิน  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทาง  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๑ ตำบล  
กะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 11 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...839,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 10.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

งานโครงสร้าง

- งานดินซุด-ถม ฐานราก
- งานทรายหยาบ
- คอนกรีตหยาบ
- ต่ำสกัดหัวเสาเข็ม
- งานคอนกรีตโครงสร้าง (280กก./ตร.ม.)

ไม้แบบ

- งานค่าแรงไม้แบบ
- งานค่าไม้แบบ
- งานไม้คร่า, ค้ำยัน
- งานตะปู

งานเหล็กเสริม

- เหล็ก RB 6 มม.
- เหล็ก RB 12 มม.
- งานลวดผูกเหล็ก

งานโครงหลังคา

- งานเสา H-Beam 200x200x12x8 mm.
- งานแผ่น Plate ขนาด 8"x8"x6 mm.
- งานเจ็บบอลท์ ขนาด M20x300 มม.
- งานเหล็กตัว C 150x50x20x3.2 มม.
- งานแปเหล็กตัว C 125x50x20x3.2 มม.
- งานสีกันสนิม
- งานสีจริง
- งานลวดเชื่อม
- งานหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. รวมอุปกรณ์ยึด
- งานครอบสันด้านข้างหลังคา เมทัลชีท หนา 0.40
- งานค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา
- งานค่าแรงเชื่อมติดตั้งเสาหลัก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 839,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมชาย ลวณะมาลัย


ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


- ประเภทอาคาร โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีสนามกีฬา หมู่ที่ 11
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	641,507.19	1.3091	839,797.06	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			839,797.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ	แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		839,000.00	**


- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวัศวิญญู จามจรี)

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายกำพล ณ พัทลุง )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสมชาย ลวณะมาลัย )

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีสนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 ตำบลกะเปาะ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณงาน

อาคารขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะเปาะ

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลกะเปาะ

ประมาณการเมื่อวันที่

๓๐ พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	1.1 งานขุดดิน - ถม ฐานราก	16.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,663.20	1,663.20	
	1.2 งานทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	500.00	300.00	112.00	67.20	367.20	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	1.20	ลบ.ม.	1,750.00	2,100.00	426.00	511.20	2,611.20	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 กก./ตร.ม.)	3.72	ลบ.ม.	2,000.00	7,440.00	466.00	1,733.52	9,173.52	
	<b>งานไม้แบบ</b>								
	1.6 งานค่าแรงไม้แบบ	26.40	ตร.ม.	-	-	139.00	3,669.60	3,669.60	
	1.7 งานค่าไม้แบบ	18.48	ตร.ม.	527.00	9,738.96	-	-	9,738.96	
	1.8 งานไม้โครง , ค้ำยัน	7.92	ตร.ม.	287.00	2,273.04	-	-	2,273.04	
	1.9 งานตะปู	7.92	กก.	37.39	296.13	-	-	296.13	
<b>งานเหล็กเสริม</b>									
1.10 งานเหล็ก RB 6 มม.	31.97	กก.	25.05	800.85	4.40	140.67	941.52		
1.11 งานเหล็ก DB 12 มม.	266.40	กก.	22.63	6,028.63	3.60	959.04	6,987.67		

	1.12 งานลวดผูกเหล็ก	8.95	กก.	55.76	499.11	-	-	499.11
2	<b>งานโครงสร้างเหล็ก</b>				-		-	-
	2.1 งานเสา H - Beam 200x200x12x8 mm.	6.00	เส้น	10,225.00	61,350.00	-	-	61,350.00
	2.2 งานแผ่น Plate ขนาด 8'x8'x6 mm.	12.00	แผ่น	129.00	1,548.00	-	-	1,548.00
	2.3 งานเบโบลท์ ขนาด M20 x 300 มม.	48.00	ตัว	113.00	5,424.00	-	-	5,424.00
	2.4 งานเหล็กตัว C 150x50x20x3.2 มม.	121.00	เส้น	1,330.00	160,930.00	-	-	160,930.00
	2.5 งานแปเหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	136.00	เส้น	638.56	86,844.16	-	-	86,844.16
	2.6 งานเหล็กตัว C 125x50x20x3.2 มม.	68.00	เส้น	978.21	66,518.28	-	-	66,518.28
	2.7 งานสีก้านสนิม	5.00	กิโล	1,800.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	2.8 งานสีจริง	5.00	กิโล	1,800.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	2.9 งานลวดเชื่อม	25.00	กิโล	130.00	3,250.00	-	-	3,250.00
	2.10 งานหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. รวมอุปกรณ์ยึด	337.92	ตร.ม.	145.00	48,998.40	80.00	27,033.60	76,032.00
	2.11 งานขอบสันด้านข้างหลังคา เมทัลชีท หนา 0.40 มม. รวมอุปกรณ์ยึด	53.44	ม.	135.00	7,214.40	50.00	2,672.00	9,886.40
	2.12 งานมิดจอร์หน้าหลังหลังคา เมทัลชีท หนา 0.40 มม.	84.00	ตร.ม.	145.00	12,180.00	80.00	6,720.00	18,900.00
	2.13 งานค้ำแรงเชื่อมโครงสร้าง	421.92	ตร.ม.	-	-	210.00	88,603.20	88,603.20
	2.14 งานค่าแรงเชื่อมติดตั้งเสาเหล็ก	12.00	ตัน	-	-	500.00	6,000.00	6,000.00
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>641,507.19</b>

*S*