


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ ศสมช. หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...290,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
งานโครงสร้างวิศวกรรม
 - งานขุดดิน/ถมดิน
 - งานทรายหยาบรองกันหลุม
 - งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ
 - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5
 - งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240กก./ตร.ซม.)
 - งานไม้แบบ
 - ค่าแรงไม้แบบ
 - ไม้คร่า
 - ตะปู
 - งานเหล็กเสริมคอนกรีต
 - เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.
 - เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.
 - เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.
 - งานลวดผูกเหล็ก
 - ตะแกรงเหล็ก wire mash Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#
 - งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
 - เหล็กตัวซี C-75x45x15x2.3 มม.
 - เหล็กตัวซี C-100x50x20x2.3 มม.
 - เหล็กตัวซี C-150x50x20x2.3 มม.
 - ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

งานสถาปัตยกรรม

 - งานมุงหลังคา
 - หลังคา Metal sheet หนา 0.40 มม.อะลูซิง
 - ครอบข้างหลังคา Metal sheet
 - เชิงชายไม้สำเร็จรูป
 - งานผนังก่ออิฐ
 - ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น

- งานตกแต่งผิวผนัง
 - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"
- งานฉาบปูน
 - งานฉาบปูนเรียบผนัง
- งานตกแต่งผิวพื้น
 - งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้น คสล.)
- งานผิวพื้น
 - พื้นบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"
- งานประตู-หน้าต่างต่าง
 - ประตู ป1
 - หน้าต่าง น2
- งานสุขภัณฑ์
 - โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสีขาว
 - อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว
 - กระจกเงาอ่างล้างหน้าปรับมุม พร้อมทั้งวางของและราวแขวนผ้าสำเร็จรูป
 - ราวแขวนผ้า ยาว 0.69 ม.
 - ก๊อกน้ำ ขนาด \varnothing 1/2 นิ้ว
 - สายฉีดชำระ พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 - ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น
 - STOP VALVE ขนาด \varnothing 1/2 นิ้ว
 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ผิวปูหินแกรนิต

งานระบบสุขาภิบาล

- งานเดินท่อไฮโดรคิก น้ำทิ้ง
 - ท่อ PVC \varnothing 4 นิ้ว (8.5)
 - ท่อ PVC \varnothing 2 นิ้ว (8.5)
 - ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร
- งานเดินท่อประปา
 - ท่อ PVC \varnothing 1/2 นิ้ว (13.5)
 - ข้องอ PVC.90 องศา \varnothing 1/2 นิ้ว
 - ข้องอ PVC.90 องศา \varnothing 1/2 นิ้ว เกลียวในทองเหลือง
 - ข้อต่อสามทาง PVC.90 องศา \varnothing 1/2 นิ้ว
 - ประตูน้ำทองเหลือง \varnothing 1/2 นิ้ว
 - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ

งานไฟฟ้า

- โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบอะคริลิกขาสปริง ขนาด 1x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
- ท่อร้อยสายไฟ PVC.1/2" (สีเหลือง)
- สวิตช์เดี่ยว 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ ฝังในผนังอาคาร
- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ ฝังในผนังอาคาร



- สายไฟฟ้า THW 1.5 mm.²
- สายไฟฟ้า THW 2.5 mm.²
- ตู้ Consumer Unit ระบบกรวดมาตรฐานไฟฟ้า
- Accessories

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568เป็นเงิน 290,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง ...สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

| | |
|----------------------|--|
| ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี | ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| นายสุรชัย แสงช่วย | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| นายสมชาย ลวณะมาลัย | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคาากลาง |

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำอุ่น คสมข.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ คสมข. หมู่ที่ 9 ต.กะปำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดดิน / ถมดิน | 7.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 693.00 | 693.00 | |
| | 1.2 งานทรายหยาบรองพื้นหลุม | 1.00 | ลบ.ม. | 450.00 | 450.00 | 91.00 | 91.00 | 541.00 | |
| | 1.3 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ | 3.60 | ลบ.ม. | 450.00 | 1,620.00 | 99.00 | 356.40 | 1,976.40 | |
| | 1.4 งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 0.40 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 660.00 | 426.00 | 170.40 | 830.40 | |
| | 1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) | 7.00 | ลบ.ม. | 1,950.00 | 13,650.00 | 532.00 | 3,724.00 | 17,374.00 | |
| | 1.6 งานไม้แบบ | 59.20 | ตร.ม. | 425.00 | 25,160.00 | - | - | 25,160.00 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 74.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 9,842.00 | 9,842.00 | |
| | - ไม้ค้ำ | 17.76 | ลบ.ฟ. | 429.91 | 7,635.20 | - | - | 7,635.20 | |
| | - ตะปู | 18.50 | กก. | 42.06 | 778.11 | - | - | 778.11 | |
| | 1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. | 60.00 | กก. | 25.26 | 1,515.70 | 4.40 | 264.00 | 1,779.70 | |
| | - เหล็ก SR 24 Dia 9 มม. | 110.00 | กก. | 24.35 | 2,678.24 | 4.40 | 484.00 | 3,162.24 | |
| | - เหล็ก SD 30 Dia 12 มม. | 280.00 | กก. | 24.47 | 6,850.71 | 3.60 | 1,008.00 | 7,858.71 | |
| | - งานตอกผูกเหล็ก | 13.50 | กก. | 53.58 | 723.33 | - | - | 723.33 | |
| | - ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.# | 20.00 | ตร.ม. | 35.00 | 700.00 | 5.00 | 100.00 | 800.00 | |
| | 1.8 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กค้ำ C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 156.00 | กก. | 29.08 | 4,535.84 | 10.77 | 1,680.00 | 6,215.84 | |

8

โครงการ ก่อสร้างห้องนำศูนย์ คสมท.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ คสมท. หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งป่า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะปราง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ต้นทุนงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กตรีplex C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 97.44 | กก. | 26.41 | 2,573.60 | 10.02 | 976.00 | 3,549.60 | |
| | - เหล็กตรีplex C - 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 89.28 | กก. | 32.39 | 2,892.00 | 9.91 | 885.00 | 3,777.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียอ) | 34.44 | ตร.ม. | 58.00 | 1,997.52 | 35.00 | 1,205.40 | 3,202.92 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 2.1 งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคา Metal sheet หน้า 0.40 มม.อะลูมิเนียม | 36.00 | ตร.ม. | 290.00 | 10,440.00 | 70.00 | 2,520.00 | 12,960.00 | |
| | - ครอบข้างหลังคา metal sheet | 24.00 | ม. | 66.96 | 1,607.04 | 50.00 | 1,200.00 | 2,807.04 | |
| | - เติงชายไม้สำเร็จรูป | 24.00 | ม. | 130.00 | 3,120.00 | 73.00 | 1,752.00 | 4,872.00 | |
| | 2.2 งานผนังก่ออิฐ | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 53.00 | ตร.ม. | 284.00 | 15,052.00 | 94.00 | 4,982.00 | 20,034.00 | |
| | 2.3 งานตกแต่งผิวผนัง | | | | | | | | |
| | - งานผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" x 10" | 32.00 | ตร.ม. | 270.00 | 8,640.00 | 166.00 | 5,312.00 | 13,952.00 | |
| | 2.3 งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนเรียบผนัง | 74.00 | ตร.ม. | 75.00 | 5,550.00 | 82.00 | 6,068.00 | 11,618.00 | |
| | 2.5 งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - งานขัดยาบผิวพื้น (บนพื้น คสล.) | 20.00 | ตร.ม. | - | - | 40.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | 2.4 งานฉาบผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12" | 16.00 | ตร.ม. | 270.00 | 4,320.00 | 158.00 | 2,528.00 | 6,848.00 | |
| | 2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำดื่ม ๓ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ ศสมช. หมู่ที่ 9 ต. กะป่าง อ. พังงอ จ. นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตู ป1 | 2.00 | ชุด | 4,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| | - หน้าต่าง น2 | 2.00 | ชุด | 3,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | 2.6 งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | - ไม้ส่วนที่ติดโครง แบบผนังภายใน หรืออุปกรณ์ครบชุด สีขาว | 2.00 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | 450.00 | 900.00 | 7,900.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | 450.00 | 900.00 | 5,900.00 | |
| | - กระดาษกาวอ่างล้างหน้าพร้อมแปะ หรือแปะที่วางของและราวแขวนผ้าสำเร็จรูป | 2.00 | ชุด | 265.00 | 530.00 | 70.00 | 140.00 | 670.00 | |
| | - ราวแขวนผ้า ยาว 0.69 ม. | 2.00 | อัน | 460.00 | 920.00 | 70.00 | 140.00 | 1,060.00 | |
| | - ก๊อกน้ำ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 2.00 | อัน | 70.00 | 140.00 | 25.00 | 50.00 | 190.00 | |
| | - สายฉีดชำระ พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ | 2.00 | ชุด | 600.00 | 1,200.00 | 70.00 | 140.00 | 1,340.00 | |
| | - ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น | 2.00 | อัน | 290.00 | 580.00 | 75.00 | 150.00 | 730.00 | |
| | - STOP VALVE ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 4.00 | ชุด | 125.00 | 500.00 | 35.00 | 140.00 | 640.00 | |
| | - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ผิวพูนแกรนิต | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| | 3.1 งานเดินท่อโอดีกรก น้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. Ø 4 นิ้ว (8.5) | 8.00 | ม. | 143.69 | 1,149.54 | 100.00 | 800.00 | 1,949.54 | |
| | - ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว (8.5) | 12.00 | ม. | 40.42 | 485.04 | 40.00 | 480.00 | 965.04 | |
| | - ถังบำบัดน้ำสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร | 1.00 | ถัง | 5,200.00 | 5,200.00 | - | - | 5,200.00 | |
| | 3.2 งานเดินท่อประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. Ø 1/2 นิ้ว (13.5) | 20.00 | ม. | 12.15 | 243.00 | 30.00 | 600.00 | 843.00 | |

Signature

