



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางอุไร - ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางอุไร-ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 10ตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช..

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..214,500.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน ถนนกว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร (พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) โดยทำการเกรดเกลี่ยดินเดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึกไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดชั้นผิวจราจรทำการลงหินคลุกชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมทำการบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY

งานดินพื้นทางเดิม

- งานเกรดเกลี่ยรื้อหินคลุกพื้นทางเดิมหนา 0.10 ม. แล้วบดทับ

งานพื้นทางหินคลุก

- หินคลุกพื้นทางจราจร (บดอัดแน่น 95% MPD)

- ค่าบรรทุกหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 26 กิโลเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 เป็นเงิน 220,491.03.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ..ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายธนภัทร รัชก์ำเนียด

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง
 โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางอุไร-ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง
 เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
 ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	156,933.12	1.4054	220,491.03	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				32.00 - 32.99
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 220,491.03 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 220,491.03 บาท

(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (ดร.ธีรวิชญ์ จามจูรี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายชนภัทร รักษ์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางอุไร-ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางหลวง พิจิตรทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

3 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานดินพื้นทางเดิม							
	งานกรวดเกล็ดหรือหินคลุกพื้นทางดินหนา 0.10 ม. แล้วแต่ทับ	900.00	ตร.ม.	-	11.67	-	10,503.00	10,503.00
	งานเสริมรองพื้นทางดินลูกรัง	180.00	ลบ.ม.	100.00	18,000.00	59.45	10,701.00	28,701.00
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	ค่าบรรจุหินลูกรังชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร	180.00	ลบ.ม.	32.25	5,805.00	-	-	5,805.00
2	งานพื้นทางหินคลุก							
	หินคลุกพื้นทางพิจิตร (บดอัดแน่น 95% MPD)	195.00	ลบ.ม.	250.00	48,750.00	95.31	18,585.45	67,335.45
	ค่าบรรจุหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 26	195.00	ลบ.ม.	-	-	98.45	19,197.75	19,197.75
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.							
	ท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)	6.00	ท่อน	2,920.57	17,523.42	150.00	900.00	18,423.42
	ค่าขนส่งท่อ ขนาด 0.80x1.00 เมตร	0	ท่อน	-	-	-	-	-



ดินถมหลังท่อ	30.00	ตบ.ม.	100.00	-			3,000.00
ค่าขุดดินวางท่อ เหม	1.00	จุด	3,000.00	3,000.00	-		3,000.00
ค่าถอนกรีดพื้นเสริมเหล็กวางท่อ รวมค่าดำเนินการ เหม	1.00	จุด	-	-	-		-
ค่าบรรจุทุกดินอุดรั้งชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร	30.00	ตบ.ม.	32.25	967.50			967.50
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							156,933.12
คิดเป็นเงินงบประมาณ							156,933.12

S