



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนจากถนนแยกหน้าสวน - หัวสะพาน ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ขยายไหล่ทางถนนจากถนนสามแยกหน้าสวน...หัวสะพานศาลาการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง...เทศบาลตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช..

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...560,000.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 0.80 เมตร ยาว 525.00 (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร)

งานรองพื้นทาง

- งานเกรดเกลี่ยหรือหินคลุกพื้นทางเดิมหนา 0.10 ม. แล้วบดทับ

งานผิวทาง

- งานทรายหยาบรองใต้ผิวงานคอนกรีตหนา 0.05 เมตร

- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร(240ksc)

- ตะแกรงเหล็ก wire mesh # 6มม. @0.30x0.30 เมตร

- ค่าติดตั้งแบบหล่อ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 เป็นเงิน 560,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจุรี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายธนภัทร รักษ์กำเนิด

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการขยายไหล่ทางจากถนนสามแยกหน้าสวน-หัวสะพานศาลาการประชุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกะป่าง

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร 4 ที่แนบ จำนวน 2 แฉก

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	417,735	1.4054	587,084.77	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				32.00 - 32.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 587,084.77 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 560,000 บาท

(ตัวอักษร) (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาประมาณ 666.66 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.ธีรวัชชัย จามจุรี)

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รักษ์คำเนิด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
4	งานไหล่ทาง				-			
	หินคลุกไหล่ทางหนา 0.15 เมตร	0.00	ลบ.ม.	-	-			
	ค่าขนส่ง 35 กิโลเมตร	0.00	ลบ.ม.	-	-			
	ขงมะตอย	0	ลิตร	-	-			
	ค่าติดตั้งแบบหล่อ	142.5	ตร.ม.	-	-	130.00	18,525.00	18,525.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							417,735.00
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							417,735.00

ลงชื่อ.....

.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

.....กรรมการ

ลงชื่อ.....

.....กรรมการ

(ดร.ธีรวัศวิทย์ จามจุรี)

(นายกำพล ณ พัทลุง)

(นายชนนภัทร รัชชกัณเฑาะ)