



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนจากถนนแยกหน้าสวน - หัวสะพาน ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ขยายไหล่ทางถนนจากถนนสามแยกหน้าสวน - หัวสะพานศาลาการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...560,000.-บาท...(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 0.80 เมตร ยาว 525.00 (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร)
งานรองพื้นทาง
- งานเกรดเกลี่ยหรือหินคลุกพื้นทางเดิมหนา 0.10 ม. แล้วบดทับ
งานผิวทาง
- งานทรายหยาบรองใต้ผิวงานคอนกรีตหนา 0.05 เมตร
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร(240ksc)
- ตะแกรงเหล็ก wire mesh # 6 มม. @0.30x0.30 เมตร
- ค่าติดตั้งแบบหล่อ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 560,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจุรี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ฤ พัทลุง ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
นายธนภัทร รักษ์กำเนิด ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการขยายไหล่ทางจากถนนสามแยกหน้าสวน-หัวสะพานศาลาการประชุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะปำง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกะปำง

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร 4 ที่แบบ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	417,670	1.4054	586,993.42	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				32.00 - 32.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 586,993.42 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 560,000 บาท

(ตัวอักษร) (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาประมาณ 666.66 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.ธีรวัศิชฐ์ จามจรี)

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รักย์กำเนิด)

ปร.4 แผ่นที่.....1/1.....

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการขยายให้สำนักงานจากสามแยกหน้าสวน-หัวสะพานศาลาประชุมหมู่บ้าน

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.80 เมตร ยาว 525 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะป่าง

ประมาณราคามือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรองพื้นทาง							
	งานเกรดดักลีย์หรือหินคลุกพื้นทางเดิมหนา 0.10 ม. แล้วยับทับ	840.0	ตร.ม.	-	-	15.25	12,810.00	12,810.00
	งานเสริมรองพื้นทางหินคลุกเป็นอนุกรมเป็นบ่อและร่องน้ำ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	ค่าบรรทุกหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	งานทรายหยาบรองผิวงานคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	42.00	ลบ.ม.	500.00	21,000.00	100.00	4,200.00	25,200.00
	งานผิวทางโปรตแลนดีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 (240KSC)	126.00	ลบ.ม.	2,200.00	277,200.00	300.00	37,800.00	315,000.00
3	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh # 6 มม. @0.30X0.30เมตร	840.00	ตร.ม.	50.00	42,000.00	5.00	4,200.00	46,200.00
	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง	-	เมตร	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามศิริ)

(นายกำพล ณ พัทลุง)


(นายชนภัทร รัศมีกำเนิด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
4	งานให้ล้าง				-		-	-
	หินคลุกให้ล้นทางหนา 0.15 เมตร	0.00	ลบ.ม.	-	-		-	-
	ค่าขนส่ง 35 กิโลเมตร	0.00	ลบ.ม.		-		-	-
	ขงมะตอย	0	ลิตร		-		-	-
	ค่าติดตั้งแบบหล่อ	142	ตร.ม.		-	130.00	18,460.00	18,460.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							417,670.00
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							417,670.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 (ดร.ศิริวิสุทธิ์ จานตุรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายชนภัทร รัชย์กำเนิด)