

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร190,500.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เพคอนกรีต กว้าง 7.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร และกว้าง 12.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 418.50 ตารางเมตร)
 - งานโครงสร้าง
 - งานปรับพื้นที่
 - งานทรายหยาบ
 - คอนกรีตโครงสร้าง
 - เหล็กไวท์เมท ศก.4 มม.
 - รอยต่อคอนกรีตพื้นคาน เหล็ก RB 12 มม.
 - งานไม้แบบ
 - ค่าแรงไม้แบบ
 - ค่าไม้แบบ
 - ไม้คร่า, ค้ำยัน
 - ตะปู
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568เป็นเงิน 190,353.87.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.ธีรวัศศิษฐ์ จามจรี	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
นายสมชาย ลวณะมาลัย	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้านโดยการเทพื้นคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	145,408.20	1.3091	190,353.87	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				31.00 - 31.99
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 190,353.87 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 190,353.87 บาท

เฉลี่ยราคาประมาณ บจท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวัศินธุ์ จามจุรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ทวณะมาลัย)

ปร.4 แผ่นที่.....1/1.....

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานอาคาร

โครงการ

ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้านโดยการเทพื้นคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

เทพื้นคอนกรีต กว้าง 7.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร และกว้าง 12. เมตร ยาว 28.00 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 418.5 ตารางเมตร)

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 พฤศจิกายน 2568 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)																																			
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง																																				
1	งานโครงสร้าง																																									
	งานปรับพื้นที่	418.5	ตร.ม.		11.00	4,603.50	4,603.50																																			
	งานทรายหยาบ	21	ลบ.ม.	500.00	100.00	2,100.00	12,600.00																																			
	คอนกรีตโครงสร้าง	41.85	ลบ.ม.	2,100.00	300.00	12,555.00	100,440.00																																			
	เหล็กไวท์เมท.ศก. 4 มม.	418.5	ตร.ม.	32.00	5.00	2,092.50	15,484.50																																			
	รอยต่อคอนกรีตพื้นคาน เหล็ก RB 12 มม.	-	ก.ก.	-	99.00	-	-																																			
	งานไม้แบบ																																									
	ค่าแรง ไม้แบบ	12		ค่าไม้แบบ	12	ตร.ม.	575.00	139.00	1,668.00	1,668.00		ไม้โครง, ค้ำยัน	12	ตร.ม.	287.00			6,900.00		ตะปู	5	ก.ก.	53.74			3,444.00		รวมค่าวัสดุและค่าแรง						268.70								145,408.20
	ค่าไม้แบบ	12	ตร.ม.	575.00	139.00	1,668.00	1,668.00																																			
	ไม้โครง, ค้ำยัน	12	ตร.ม.	287.00			6,900.00																																			
	ตะปู	5	ก.ก.	53.74			3,444.00																																			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						268.70																																			
							145,408.20																																			

(ดร.ธีรวิศิษฐ์ งามจิวรี)

(นายภัทล ณ พัทลุง)

(นายสมชาย วัฒนะมาลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ