



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพต.บ้านลานช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพค.บ้านลานช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1 อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 419,000บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายธีร์วิศิษฐ์ จามจური ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด. บ้านลานช้าง
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านลานช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน อาคารขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกะปาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

ประมาณราคา นายกำพล ณ พัทลุง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | 1.1 งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - งานขุดดิน - ถม ฐานราก | 30.00 | ลบ.ม. | - | - | 153.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | |
| | - งานทรายหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 400.00 | 400.00 | 112.00 | 112.00 | 512.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ม.) | 6.50 | ลบ.ม. | 1,950.00 | 12,675.00 | 421.00 | 2,736.50 | 15,411.50 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 1,650.00 | 427.00 | 427.00 | 2,077.00 | |
| | - งานทรายละเอียดถมภายในร่องคาน | 65.00 | ลบ.ม. | 500.00 | 32,500.00 | 121.00 | 7,865.00 | 40,365.00 | |
| | - เหล็กไวท์เมท ศก. 4 มม. | 21.00 | ตร.ม. | 25.50 | 535.50 | 6.00 | 126.00 | 661.50 | |
| | 1.2 งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 42.00 | ตร.ม. | - | - | 163.00 | 6,846.00 | 6,846.00 | |
| | - ค่าไม้แบบ(คิด 80 %) | 33.60 | ลบ.ฟ. | 450.00 | 15,120.00 | - | - | 15,120.00 | |
| | - ตะปู | 10.50 | กก. | 42.06 | 441.63 | - | - | 441.63 | |
| | 1.3 งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 6 มม. | 60.00 | กก. | 21.75 | 1,305.00 | 4.90 | 294.00 | 1,599.00 | |
| | - เหล็ก DB 12 มม. | 488.00 | กก. | 21.78 | 10,628.64 | 3.90 | 1,903.20 | 12,531.84 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 16.44 | กก. | 48.60 | 798.98 | - | - | 798.98 | |
| 2 | งานโครงสร้างคาน | | | | | | | | |
| | - เสา Wide Flange 150x150x7x10 mm. | 5.00 | เส้น | 6,500.00 | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงเชื่อมติดตั้งเสาเหล็ก (189 กก./เส้น) | 5.00 | เส้น | 0.00 | - | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | - แผ่น Plate ขนาด 200x200 มม. หน้า 12 มม. | 16.00 | แผ่น | 200.00 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | |
| | - ท่อนเหล็กอบสังกะสี(คาน้ำเงิน) ศก. 1 1/2" x 1.9 มม. (13 กก./เส้น) | 25.00 | เส้น | 375.00 | 9,375.00 | 182.00 | 4,550.00 | 13,925.00 | |
| | - ท่อนเหล็กอบสังกะสี(คาน้ำเงิน) ศก. 1" x 2 มม.(9 กก./เส้น) | 28.00 | เส้น | 307.00 | 8,596.00 | 126.00 | 3,528.00 | 12,124.00 | |
| | - แขนเหล็กกล้าในท่ เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.(21 กก./เส้น) | 50.00 | เส้น | 545.00 | 27,250.00 | 294.00 | 14,700.00 | 41,950.00 | |
| | - Anchor Bolt ศก. 12 มม. ยาว 0.40 เมตร | 40.00 | ตัว | 50.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | |
| | - สีสันสนิม(ทาเฉพาะรอยเชื่อม) | 2.00 | ก.ล. | 440.00 | 880.00 | - | - | 880.00 | |
| | - หลัสดา เมทัลชีท หน้า 0.40 มม.รวมอุปกรณ์ยึด | 308.00 | ตร.ม. | 161.00 | 49,588.00 | 82.00 | 25,256.00 | 74,844.00 | |
| | - ครอบต้นตันด้านข้างหลัสดา เมทัลชีท หน้า 0.47 มม. รวมอุปกรณ์ยึด | 28.00 | ม | 88.00 | 2,464.00 | 41.00 | 1,148.00 | 3,612.00 | |
| | - งานปิดจันทันหน้าหลังหลัสดา เมทัลชีท หน้า 0.40 มม.(ราคารวมโครงสร้าง) | 24.00 | ตร.ม. | 161.00 | 3,864.00 | 150.00 | 3,600.00 | 7,464.00 | |
| 3 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - สายไฟ 2x2.5/2.5 sq.mm. (ใส่ท่อ PVC) | 0.50 | ม้วน | 2,435.00 | 1,217.50 | 852.00 | 426.00 | 1,643.50 | |
| | - สายไฟ 2x1.5 sq.mm.(ใส่ท่อ PVC) | 0.50 | ม้วน | 1,485.00 | 742.50 | 519.00 | 259.50 | 1,002.00 | |
| | - ปลั๊กไฟ | 2.00 | จุด | 400.00 | 800.00 | 150.00 | 300.00 | 1,100.00 | |
| | - สวิตช์ไฟ | 2.00 | จุด | 400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| | - หวดดไฟ 36 w. ชนิดแขวน | 2.00 | หลอด | 1,200.00 | 2,400.00 | 250.00 | 500.00 | 2,900.00 | |
| | - แผงควบคุม | 1.00 | จุด | 2,500.00 | 2,500.00 | 700.00 | 700.00 | 3,200.00 | |
| 4 | งานปรับปรุงบ่อกรอง-บ่อซึม | | | | | | | | |
| | - รั้วบ่อกรองเดิม | 1.00 | จุด | 0.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | - ติดตั้งถังแซทใหม่ 1,000 ลิตร พร้อมเดินท่อ PVC ศก. 4 นิ้ว | 1.00 | จุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| | - บ่อซีเมนต์ปล่องซีเมนต์ ศก. 0.80 ม.จำนวน 4 ใบพร้อมฝาปิด | 1.00 | จุด | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | 320,098.95 | |