



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านครุสมร ตอน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านครูสมร ตอน 2 หมู่ที่ 5	
	ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	322,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงโดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมบดอัดพื้นทาง และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 131.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง	
5. ราคาากลาง คำนำวน ณ วันที่	21 เมษายน 2569	เป็นเงิน 333,640.81 บาท
6. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย		
6.1 แบบ ปร.4 จำนวน	1 แผ่น	
6.2 แบบ ปร.5 จำนวน	1 แผ่น	
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจุรี	ประธานกรรมการ	
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ	
7.3 นายธนภัทร รัชย์กำเนิด	กรรมการ	

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสมร ตอน 2 หมู่ที่ 5

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 524 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	237,399.18	1.4054	333,640.81	ราคาน้ำมัน ฌ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				48.00 - 48.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 333,640.81 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 333,640.81 บาท

(ตัวอักษร)

( สามแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์ )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( ดร.ธีรวัชชัย จามบุรี )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายกำพล ฌ พัทลุง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายธนภัทร รักษ์กำเนิด )

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูสมร ตอน.2 หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ระยะทาง 131.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ 524 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลางวันที่ 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย					จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานดินพื้นทางเดิม								
	งานแถมกรวดลึขี้อัจฉราจร AC หน้า 0.05 เมตร	524.00	ตร.ม.	-	11.80	-	-	6,183.20	6,183.20
	งานรื้อพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมบดอัดแน่น	524.00	ตร.ม.	-	15.00	-	-	7,860.00	7,860.00
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	ค่าบรรจุหินคลุกที่รองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง								
	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	26.20	ลบ.ม.	450.00	-	11,790.00	-	-	11,790.00
	ค่าบรรจุทรายหยาบชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	26.20	ลบ.ม.	50.00	-	1,310.00	-	-	1,310.00
	งานผิวทางบอร์แดงแลนตีเมนส์คอนกรีต	78.60	ลบ.ม.	1,800.00	-	141,480.00	-	-	141,480.00
	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ (5 กม.)	78.60	ลบ.ม.	150.00	-	11,790.00	-	-	11,790.00
	ค่าแรงเทคอนกรีต	78.60	ลบ.ม.	-	300.00	-	-	23,580.00	23,580.00
	ยอดต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง EXPANSION JOINT	14.50	กม.	20.71	-	300.30	-	-	300.30

SV

	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง CONSTRUCTION JOINT	108	กบ.	21.51	2,323.08	-	-	2,323.08
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามยาว LONGITUDINAL JOINT	0.00	กบ.	19.99	-			-
	งานเหล็กมัดแกรงพื้นทาง $\phi 6$ มม. #0.30x0.30 เมตร	524.00	ตร.ม.	45.00	23,580.00	-	-	23,580.00
3	งานเหล็กวาง				-	-	-	-
	งานหินคลุก เหล็กวางหนา 0.15 เมตร	20.00	ลบ.ม.	250.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (20 กม.)	20.00	ลบ.ม.			110.13	2,202.60	2,202.60
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							237,399.18
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							237,399.18

S