



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคงยาบริเวณสามแยกบ้านนายสมสุข - บ้านนางเขียด หมู่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายนาคงยาบริเวณสามแยกบ้านนายสมสุข – บ้านนางเขียด หมู่ที่ 1
ตำบลกะปาง อำเภอร่องาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงโดยการรื้อผิวจราจรเดิมบดอัดพื้นทาง และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นเงิน 494,522.41 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รัชย์กำเนิด กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคงขาบริเวณสามแยกบ้านนายสมสุข-บ้านนางเจียด หมู่ที่ 1
 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
 น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	351,873.07	1.4054	494,522.41	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				48.00 - 48.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 494,522.41 บาท


คิดเป็นเงินประมาณ 494,522.41 บาท

(ตัวอักษร)


(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(คร.ธีรวัศชัย จามบุรี)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธนภัทร รัศม์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณสามแยกบ้านนาหนองเขียด หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ระยะทาง 162.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ 810 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลางวันที่ 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานดินพื้นทางเดิม							
	งานนครดลื้อหรือผิวจราจร AC หน้า 0.05 เมตร	155.00	ตร.ม.	-	11.80	1,829.00	1,829.00	
	งานรื้อหินทางหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมอัดแน่น	36.00	ตร.ม.	-	15.00	540.00	540.00	
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	ค่าบรรทุกหินคลุกขึ้นรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	450.00	-	18,000.00	18,000.00	
	ค่าบรรทุกทรายหยาบขึ้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	40.00	ลบ.ม.	50.00	-	2,000.00	2,000.00	
	งานผิวทางบอร์ดยึดแฉกตามสันคั่นคอนกรีต	121.50	ลบ.ม.	1,800.00	-	218,700.00	218,700.00	
	ค่าขนส่งปูนซิเมนต์ (10 กม.)	121.50	ลบ.ม.	150.00	-	18,225.00	18,225.00	
	ค่าแรงเทพคอนกรีต	121.500	ลบ.ม.	-	300.00	36,450.00	36,450.00	
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง EXPANSION JOINT	29.00	กม.	20.71	-	600.59	600.59	

SR

	รอยต่อเพื่อการหัดวง CONSTRUCTION JOINT	177.53	กก.	21.51	3,818.67	-	3,818.67
	รอยต่อเพื่อการหัดวงตามยาว LONGITUDINAL JOINT	331.00	กก.	19.99	6,616.69		6,616.69
	งานเหล็กเสริมพื้นที่ทาง ϕ 6มม.#0.30x0.30 เมตร	810.00	ตร.ม.	45.00	36,450.00	-	36,450.00
3	งาน ใหล่าง				-	-	-
	งานหินคลุก ใหล่างหนา 0.15 เมตร	24.00	ลบ.ม.	250.00	6,000.00	-	6,000.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (30 กก.)	24.00	ลบ.ม.			110.13	2,643.12
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						351,873.07
	คิดเป็นเงินงบประมาณ						351,873.07

S