



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสมใจ สมัยสงค์ - ควนห้วยวน ตอน ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอกุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสมใจ สมัยสงค์ - ควนห้วยวน ตอน 2 หมู่ที่ 2
ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 479,000.บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
.....ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคาากลาง คำนำณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 เป็นเงิน 503,965.91 บาท
6. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
7.1 นายธีรวัชชัย จามจรี ประธานกรรมการ
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รัชย์กำเนิด กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมใจ สมัยวงศ์-ควนห้วยวน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	358,592.51	1.4054	503,965.91	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00-41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	คอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 503,965.91 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 503,965.91 บาท

(ตัวอักษร)

(ห้าแสนสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวัชชัย จามจุรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รัชย์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมาขมบัง กมย.สงค-ควนห้วยวน (ตอนท่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ระยะทาง 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมมี 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลางวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานฉาบพื้นทางเดิม							
	งานกรวดเคลือบผิวจราจร AC ทน 0.05 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมบดอัดแน่น	800.00	ตร.ม.	-	-	16.36	13,088.00	13,088.00
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	คำนวณทุกหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	งานทรายหยาบรองพื้น ได้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	450.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	คำนวณทุกทรายหยาบชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	40.00	ลบ.ม.	43.87	1,754.80	-	-	1,754.80
	งานผิวทางโอรด์แลนตีเมนต์คอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	1,800.00	216,000.00	-	-	216,000.00
	คำนวณส่งปูนซีเมนต์ (10 กม.)	120.00	ลบ.ม.	150.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	ค่าแรงคอนกรีต	120.000	ลบ.ม.	-	-	300.00	36,000.00	36,000.00
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามทาง EXPANSION JOINT	29.00	กม.	20.71	600.59	-	-	600.59

S

	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง CONSTRUCTION JOINT	177.53	กก.	21.53	3,822.22	-	-	3,822.22
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามยาว LONGITUDINAL JOINT		กก.		-			
	งานเหล็กดัดแกรงพื้นที่ทาง ๕6 มม. #0.30x0.30 เมตร	800.00	ตร.ม.	45.00	36,000.00	5.00	4,000.00	40,000.00
3	งานไหลต่าง				-	-	-	-
	งานหินคลุกไหลต่างหนา 0.15 เมตร	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (30 กม.)	30.00	ลบ.ม.			127.59	3,827.70	3,827.70
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							358,592.51
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							358,592.51

S