



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอุทัย สุขชา - คูค่าย ม.๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย สุขขา - คูค่าย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอกงหรา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน).....
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  
4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก  
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง.....
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๑ เมษายน 2569 เป็นเงิน 503,965.91 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
  - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
  - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 7.1 นายธีรวิชชุ์ จามจุรี ประธานกรรมการ
  - 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
  - 7.3 นายธนภัทร รัชก์ำเนิด กรรมการ

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย สุขขา-คูค่าย

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	358,592.51	1.4054	503,965.91	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00-41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

503,965.91 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

503,965.91 บาท

(ตัวอักษร)

( ห้าแสนสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( ดร.ธีรวัศสินธุ์ จามจรี )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายกำพล ณ พัทลุง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายชนภัทร รัศมีกำเนิด )

ปร.4 แผ่นที่.....1./1.....

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในนายอนุทัย สุขชา-อุทัย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมมี 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลางเอวันท์

21 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานดินพื้นทางเดิม						
	งานการติดตั้งตู้วงจร AC หน้า 0.05 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมบดอัดแน่น	800.00	ตร.ม.	-	16.36	13,088.00	13,088.00
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
	การบรรจุหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
2	งานผิวทาง						
	งานทรายหยาบรองพื้นได้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	450.00	-	18,000.00	18,000.00
	ค่าบรรทุกทรายหยาบชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	40.00	ลบ.ม.	43.87	-	1,754.80	1,754.80
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์นิมิตคอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	1,800.00	-	216,000.00	216,000.00
	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ (10 กม.)	120.00	ลบ.ม.	150.00	-	18,000.00	18,000.00
	ค่าแรงเทคอนกรีต	120.000	ลบ.ม.	-	300.00	36,000.00	36,000.00
	รอดต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง EXPANSION JOINT	29.00	กม.	20.71	-	600.59	600.59

S

	รองต่อเพื่อการรูดตัวตามขวาง CONSTRUCTION JOINT	177.53	กก.	21.53	3,822.22	-	-	3,822.22
	รองต่อเพื่อการรูดตัวตามยาว LONGITUDINAL JOINT		กก.		-			
	งานเหล็กคานกรงพื้นทาง $\phi$ 6มม.#0.30x0.30 เมตร	800.00	ตร.ม.	45.00	36,000.00	5.00	4,000.00	40,000.00
3	งานเหล็กทาง				-	-	-	-
	งานหินคลุกไหล่ทางหนา 0.15 เมตร	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (30 กม.)	30.00	ลบ.ม.			127.59	3,827.70	3,827.70
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							358,592.51
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							358,592.51

S