



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพต.บ้านลานช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านลานช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1 อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
5. ราคาากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 2569 เป็นเงิน 492,399.93 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รัชย์กำเนิด กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ประเภท อาคาร

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพค. บ้านลานช้าง

ก่อสร้างอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร)

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	376,136.22	1.3091	492,399.93	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ปี	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				43.00-43.99
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 492,399.93 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 492,399.93 บาท

(ตัวอักษร)

(สีสันเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจุรี)

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนภัทร รัชย์คำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานอาคาร

โครงการ

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น สพด. บ้านสถานข้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร)

ราคาถางมีอรัญที่

20 เมษายน 2569 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานโครงสร้าง							
	งานขุดดินถมฐานราก	30.0	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,590.00	4,590.00
	ทรายถมที่พร้อมบดอัดแน่น	65.0	ลบ.ม.	600.00	39,000.00	121.00	7,865.00	46,865.00
	งานทรายหยาบ	2.0	ลบ.ม.	500.00	1,000.00	112.00	224.00	1,224.00
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	6.50	ลบ.ม.	1,950.00	12,675.00	467.00	3,035.50	15,710.50
	คอนกรีตโครงสร้าง 180 Ksc	1.00	ลบ.ม.	1,750.00	1,750.00	467.00	467.00	2,217.00
	เหล็กไวท์มท สก.4 มม.	21.00	ตร.ม.	32.00	672.00	6.00	126.00	798.00
				-	-	-	-	-
2	งานไม้แบบ							
	ค่าแรงไม้แบบ	42.0	ตร.ม.	-	-	163.00	6,846.00	6,846.00
	ค่าไม้แบบ คิด 80%	33.6	ลบ.ฟ.	450.00	15,120.00	-	-	15,120.00
	ไม้คร่า, ถ้ำยัน	3.0	ลบ.ฟ.	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00
	ตะปู	10.0	กก.	30.22	302.20	-	-	302.20
	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก RB 6 มม	60.0	กก.	21.75	1,305.00	4.90	294.00	1,599.00
	เหล็ก DB 12 มม	488.0	กก.	20.53	10,018.64	3.90	1,903.20	11,921.84

S

ปร.4 แผ่นที่1/..2.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
	ลวดผูกเหล็ก	16.0	กก.	46.42	742.72	-	-	742.72
3	งานโครงสร้างคาน							
	เสา WIDE FLAN	5.0	เส้น	6,800.00	34,000.00	-	-	34,000.00
	แผ่น เพดส ขนาด 200x200 sok. 15 มม.	16.0	แผ่น	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 1.5 นิ้ว	25.0	เส้น	414.02	10,350.50	182.00	4,550.00	14,900.50
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 1 นิ้ว	28.0	เส้น	338.32	9,472.96	126.00	3,528.00	13,000.96
	แม่เหล็กถักถว ในที่ ยึดตัว C 100x50x20x2.3 มม.	50.0	เส้น	468.85	23,442.50	294.00	14,700.00	38,142.50
	Anchor Bolt สก. 15 มม. ยาว 0.40 ม.ย	40.0	ตัว	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	สีกันสนิมขนาด 3.785 ลิตร	2.0	กระป๋อง	440.00	880.00	900.00	1,800.00	2,680.00
	สีจริงขนาด 3.785 ลิตร	3.0	กระป๋อง	990.00	2,970.00	1,100.00	3,300.00	6,270.00
	พินเนอร์ขนาด 3.785 ลิตร	5.0	กระป๋อง	275.70	1,378.50	-	-	1,378.50
	ลาวเชื่อม		กล่อง		-			-
	หลังคานเหล็กหนา 0.40 มม รวมอุปกรณ์ยึด	308.0	ตร.ม.	175.00	53,900.00	82.00	25,256.00	79,156.00
	ครอบสันคานข้างหลังคานเหล็กหนา 0.40 มมรวมอุปกรณ์	28.0	เมตร	90.00	2,520.00	41.00	1,148.00	3,668.00
	งานปิดตัวหลังคานเหล็กหนา 0.40 มม.	24.0	ตร.ม.	175.00	4,200.00	150.00	3,600.00	7,800.00
	คานแรงเชื่อมติดตั้งหลังคา	1,627.0	กก.		-	14.00	22,778.00	22,778.00
	คานแรงเชื่อมเสา พร้อมติดตั้ง	945.0	กก.		-	14.00	13,230.00	13,230.00
								242,947.18

S

