



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้านค้าแหลมคลองโสม - บ้านนายฉาย อินแก้วศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่คลองโสม-บ้านนายฉาย อินแก้วศรี ม.6 ตำบลกะปาง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000.บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1 ทำการแก้ไขปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม และก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
 - 4.4 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 เป็นเงิน 228,402.60 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจุรี ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รัชก์ำเนิด กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหม่อม คลองโสม-บ้านนายฉาย อินทร์แก้วศรี

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	162,517.86	1.4054	228,402.60	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00-41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 228,402.60 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 228,402.60 บาท

(ตัวอักษร)

(สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสองบาทหกสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(คร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี)

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนภัทร รักย์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหม่อม คดองโสม-บ้านนายชาย อินทร์แก้วศรี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ 360 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลางวันที่

21 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานดินพื้นทางเดิม						
	งานกรวดเกลี่ยหรือผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-
	งานรื้อพื้นที่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมอัดแน่น	360.00	ตร.ม.	-	16.36	5,889.60	5,889.60
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
	ค่าบรรทุกหินคลุกขนส่งพร้อมพื้นที่ทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
2	งานผิวทาง						
	งานทรายหยาบรองพื้นได้คอนกรีตหนา 0.05 เมตร	18.00	ลบ.ม.	450.00	-	8,100.00	8,100.00
	ค่าบรรทุกทรายหยาบขนส่งพร้อมพื้นที่ทาง ระยะทาง 10 กม.	18.00	ลบ.ม.	43.87	-	789.66	789.66
	งานผิวทางโปรตแลนคัมมันต์คอนกรีต	54.00	ลบ.ม.	1,800.00	-	97,200.00	97,200.00
	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ (10 กม.)	54.00	ลบ.ม.	150.00	-	8,100.00	8,100.00
	ค่าแรงยกคอนกรีต	54.000	ลบ.ม.	-	300.00	16,200.00	16,200.00
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามทาง EXPANSION JOINT	29.00	กม.	20.71	-	600.59	600.59

S

	รอยต่อเพื่อการห่อตัวตามแนว CONSTRUCTION JOINT	118	กย.	21.53	2,540.54	-	-	2,540.54
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามแนว LONGITUDINAL JOINT		กย.		-			
	งานเหล็กคานเกรงพื้นทาง Ø6 มม. #0.30x0.30 เมตร	360.00	ตร.ม.	45.00	16,200.00	5.00	1,800.00	18,000.00
3	งานไหลต่าง				-	-	-	-
	งานหินคลุกไหลต่างหนา 0.15 เมตร	13.50	ลบ.ม.	250.00	3,375.00	-	-	3,375.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (30 กม.)	13.50	ลบ.ม.			127.59	1,722.47	1,722.47
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							162,517.86
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							162,517.86

S