

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ชุดเจาะป้อนบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่ไพฑูริพัฒน์ ประจู่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอยางสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 368,800.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ชุดเจาะป้อนบาดาล
5. ราคาากลาง จำนวน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นเงิน 323,300 บาท
6. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
  - 6.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
  - 6.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 7.1 นายธีร์วัชชีษฐ์ จามจรี | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง       | กรรมการ       |
| 7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด  | กรรมการ       |

## สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

## ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ประเภท อาคาร
- โครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่ที่ระพีพัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านผู้ใหญ่ที่ระพีพัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลกะป่าง อำเภอกุยบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง
- คำนวณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ราคาน้ำมันดีเซล 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่                 | รายการ   | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน / บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1                        | ประเภทงานอาคาร                                       | 247,021.92                              | 1.3091   | 323,376.40                     |          |
|                          | เงินโอน  |   |          |                                |          |
|                          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....                                | 0.00 %                                  |          |                                |          |
|                          | เงินประกันผลงานหัก.....                              | 5.00 %                                  |          |                                |          |
|                          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....                                 | 7.00 %                                  |          |                                |          |
|                          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....                              | 7.00 %                                  |          |                                |          |
| สรุป                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                       |   |          | 323,376.40                     |          |
|                          | คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน |   |          | 323,300.00                     | *****    |
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร                                | - ตารางเมตร                             |          |                                |          |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ                                     | - บาท / ตารางเมตร                       |          |                                |          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะป่าง ที่..... 177/2569..... ลงวันที่..... 26..... เมษายน..... 2569.....

ลงชื่อ .....ประธาน

(ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายธนภัทร รักษ์กำเนิด)

ช่างก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ งานชุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่โพธิ์ระพีพัฒน์ ประจํา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านบ้านผู้ใหญ่โพธิ์ระพีพัฒน์ ประจํา ตำบลกะปาง อำเภอกงสูง  
 กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคาเมื่อ ๒๑ เมษายน 2569

ราคามันนี่เช็ค 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

| ที่                    | รายการ  | หน่วย             | จำนวน                | ค่าวัสดุ                    |                             | ค่าแรงงาน   |             | รวม                         | หมายเหตุ |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|
|                        |   |                   |                      | ราคาหน่วยละ                 | จำนวนเงิน                   | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน   |                             |          |
| <b>งานเจาะบ่อบาดาล</b> |   |                   |                      |                             |                             |             |             |                             |          |
| 1                      | ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" ท่อ PVC ชั้น 13.5<br>มอก. 17-2532<br>(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร)  | เมตร              | 100.00               | 381.25                      | 38,125.00                   | 1,500.00    | 150,000.00  | 188,125.00                  |          |
| 2                      | ค่าคอมกริตปากบ่อ ขนาด 2X2X0.15 ม.<br>2.1 ค่าคอมกริต 1:2:4   | ลบ.ม.             | 0.75                 | 1,900.00                    | 1,425.00                    | 466.00      | 349.50      | 1,774.50                    |          |
| 3                      | ค่าเครื่องสูบน้ำ<br>3.1 ค่าเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ<br>ขนาด 2 HP สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า<br>5.0 ลบ.ม./ชม. ที่ระดับสูงสุดของถังประปา | เครื่อง           | 1.00                 | 19,000.00                   | 19,000.00                   | 1,500.00    | 1,500.00    | 20,500.00                   |          |
| 4                      | ค่าอุปกรณ์ปากบ่อ<br>4.1 ข้อต่อหน้าแปลน PVC Ø 6"<br>4.2 ฝาครอบปิดปากบ่อบาดาล Ø 6"<br>4.3 ค่าช่องออก 90 เหล็ก Ø 2"                                | อัน<br>ชุด<br>อัน | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 1,995.00<br>270.00<br>90.00 | 1,995.00<br>270.00<br>90.00 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1,995.00<br>270.00<br>90.00 |          |
| 5                      | งานเดินท่อจากบ่อบาดาล-ระบบถังประปา<br>5.1 ยูเนียนเหล็ก Ø 2"<br>5.2 สวิตช์ควบคุมการไหล Ø 2"  | อัน<br>อัน        | 1.00<br>1.00         | 276.00<br>500.00            | 276.00<br>500.00            | -<br>-      | -<br>-      | 276.00<br>500.00            |          |

S 

