

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมบัติ ศักดิ์สูง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอดงหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคากลาง คำมาณ ณ วันที่ 26 เมษายน 2569 เป็นเงิน 496,000บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมมติ ตักศิลา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชำรุด ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร หรือมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะป่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 **ราคารับมั้นดิลเซล** 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	12.47	9,976.00	1.4054	17.53	14,020.27
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	423.27	16,930.80	1.4054	594.86	23,794.55
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	363.47	290,776.00	1.4054	510.82	408,656.59
3.2	งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	253.23	2,025.84	1.4054	355.89	2,847.12
3.2	งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	131.37	9,458.64	1.4054	184.63	13,293.17
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	40.50	495.11	20,051.96	1.4054	695.83	28,181.02
4.2	ขุดดินแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00	1.4054	5,621.60	5,621.60

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 496,414.32
 ราคาประมาณ 496,000.00

พื้นที่ทั้งหมด	800.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	620.00	บาท/ตร.ม.

ราคาประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

353,219.24
-
1.4054
-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่

..... ประธานกรรมการ
 (ดร.วีรวิศิษฐ์ จามจุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
 (นายธนภัทร รัชชกำเนิด)
 ช่างก่อสร้าง

..... กรรมการ
 (นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญการ