

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก กม.17 - คลองท่าหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 233,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน).....
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงโดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมบดอัดพื้นทาง และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย
5.00 เมตร ระยะทาง 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง.....
5. ราคาากลาง จำนวน ณ วันที่ 29 เมษายน 2569 เป็นเงิน 234,000บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รัชชกำเนิต กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก กม. 17 - คลองท่าหลวง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตซารุก ปรับปรุงโดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมเกรดเกลี่ย และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 75.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะป่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะป่าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมษายน 2569 **ราคาน้ำมันดีเซล** 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	ขุดหรือผิว AC เดิมและพื้นทางหินคลุกเดิมหนารวม 0.15 ซม.	ตร.ม.	375.00	17.02	6,382.50	1.4054	23.92	8,969.97
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	18.75	372.68	6,987.75	1.4054	523.76	8,820.58
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	375.00	362.37	135,888.75	1.4054	509.27	180,978.05
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	245.58	1,227.90	1.4054	345.14	1,725.69
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	30.00	126.78	3,803.40	1.4054	178.18	5,345.30
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	75.00	69.52	5,214.00	1.4054	97.70	7,327.76
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	15.00	469.82	7,047.30	1.4054	680.29	9,904.28

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 234,071.63
ราคาประมาณ 234,000.00

พื้นที่ทั้งหมด	375.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	624.00	บาท/ตร.ม.

ราคาประมาณ (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

166,551.60
-
1.4054
-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ตามคำสั่งที่

..... ประธานกรรมการ
 (ดร. วีรวิชัย จามจุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
 (นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญการ

..... กรรมการ
 (นายธนภัทร รัชก์ำเเนิด)
 นายกำพล ณ พัทลุง