



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านผู้พันสำรอง - สวนนางสงวน หนูนารถ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านผู้พันสำรอง-สวนนางสงวน หนูนารถ

บุกเบิกผิวทางจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.40 เมตร โดยเฉลี่ย

ลงหินคลุกผิวจราจรหนา 0.10 เมตร (บดทับแน่น SPD.85%)

โดยติดตั้งท่อปัดน้ำ 2 ช่องทางขนาด 2.10x2.10 x1.00x0.20 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	587,407.19	1.4054	825,542.06	ราคานี้ขึ้น ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				40.00-40.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 825,542.06 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 825,542.06 บาท

(ตัวอักษร)

(แปดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์ )

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( คร.ธีรวัชชัย จามจุรี )

( นายถ้ำพล ณ พัทลุง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายธนภัทร รัชย์กำเนิด )



	3.5 ค่าชุดดินวางท่อ (หมวก)	2.00	ชุด				1,500.00			3,000.00
5	งานท่อบดสื่อกระแสไฟฟ้า									
	5.1 เตาเพิ่มไม้สนขนาด $\varnothing$ 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	12.00	ต้น	100.00	1,200.00		100.00		1,200.00	2,400.00
	5.2 ทราซหยาบรองพื้น ค่าชนตั้ง 5 กม.	2.00	ลบ.ม.	500.00	1,000.00		100.00		200.00	1,200.00
	5.3 คอนกรีต โครงสร้าง (ค.2 แห่งลูกบาศก์ 240 กก./ตร.จม.)	15.00	ลบ.ม.	1,800.00	27,000.00					27,000.00
	5.4 ค่าชนตั้งคอนกรีต 5 กม.	15.00	ลบ.ม.				445.70		6,685.50	6,685.50
	5.5 ค่าพคอนกรีต	15.00	ลบ.ม.				391.00		5,865.00	5,865.00
	5.6 ค่าแรงไม่แบบ	48.00	ตร.ม.				133.00		6,384.00	6,384.00
	5.7 ค่าไม้ค้ำขนาด 1.20x2.40 เมตร หน้า 10 มม.	15.00	แผ่น	480.00	7,200.00					7,200.00
	5.8 ไม้ค้ำ, ไม้ค้ำยัน	15.00	ลบ.พ.	450.00	6,750.00					6,750.00
	5.9 ตะปู	15.00	กก.	31.78	476.70					476.70
	5.10 เหล็ก RB $\varnothing$ 9 มม.	249.50	กก.	20.78	5,184.60		4.50		1,122.75	6,307.35
	5.11 เหล็ก RB 12 มม.	266.40	กก.	20.50	5,461.20		4.50		1,198.80	6,660.00
	5.12 ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	40.00	840.00					840.00
	5.13 งานท่อลอดที่เชื่อมตัวจริงรูปสี่เหลี่ยมขนาด 2.10x2.10x1.00x0.20 เมตร(มอก.1166-2559)	10.00	ท่อน	24,835.00	248,350.00		1,000.00		10,000.00	258,350.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									587,407.19
	คิดเป็นเงินงบประมาณ									587,407.19

S