

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูประภา-บ้านครูสมาน หมู่ที่ 3  
ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 508,397.94 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
  - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
  - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

7.1 นายธีรวิชชุ์ จามจรี	ประธานกรรมการ
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รัชชกำเนต	กรรมการ

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูประภา-บ้านครูสมาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	361,746.08	1.4054	508,397.94	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00-41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 508,397.94 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 508,397.94 บาท

(ตัวอักษร)


( ห้าแสนแปดพันสามร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทเก้าสิบลีตดงค์ )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( ดร.ธีรวิทย์ จามสุรี )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายกำพล ฌ พัทลุง )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายชนภัทร รัศม์กำเนิด )

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูประภา-บ้านครูสมาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร

ราคากลางวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมมี 810 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

11 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานดินพื้นทางเดิม							
	งานครกคัลเลอร์ผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร		ตร.ม.		-		-	
	งานหรือพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมเบดดีเนน	810.00	ตร.ม.		-	16.36	13,251.60	13,251.60
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.		-	-	-	-
	ค่าบรรจุหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.		-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	งานทรายหยาบรองพื้นได้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	40.50	ลบ.ม.	450.00	18,225.00	-	-	18,225.00
	ค่าบรรจุทรายหยาบชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	40.50	ลบ.ม.	43.87	1,776.74	-	-	1,776.74
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์หินบดคอนกรีต	121.50	ลบ.ม.	1,800.00	218,700.00	-	-	218,700.00
	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ (10 กม.)	121.50	ลบ.ม.	150.00	18,225.00	-	-	18,225.00
	ค่าแรงทคอนกรีต	121.500	ลบ.ม.		-	300.00	36,450.00	36,450.00
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวทาง EXPANSION JOINT	29.00	กม.	20.71	600.59	-	-	600.59

Signature

	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง CONSTRUCTION JOINT	177.53	กิก.	21.53	3,822.22	-	-	3,822.22
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามยาว LONGITUDINAL JOINT		กิก.		-			
	งานเหล็กยึดแบริ่งพื้นทางØรวม.#0.30x0.30 เมตร	810.00	ตร.ม.	45.00	36,450.00	5.00	4,050.00	40,500.00
3	งานโหล่ทาง				-	-	-	-
	งานหิมคลูก โหล่ทางหนา 0.15 เมตร	27.00	ลบ.ม.	250.00	6,750.00	-	-	6,750.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (30 กม.)	27.00	ลบ.ม.			127.59	3,444.93	3,444.93
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							361,746.08
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							361,746.08

S