

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายวังพระ-คอกหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด  
นครศรีธรรมราช.....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 419,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 905.00 เมตร ลงดินถมหนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร  
แล้ว) วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน , วางท่อระบายน้ำ คสล.  
(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อนตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด.....

5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 414,258.21 บาท

6. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

6.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี ประธานกรรมการ

7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ

7.3 นายธนภัทร รัชก์ำเนิด กรรมการ

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ บุกเบิกถนนสายวังพระ-คอกหญ้า ผิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 905 เมตร  
 ถมดินลูกรังหนา 0.30 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร)  
 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (มอก.ชั้น3)  
 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  1.00x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (มอก.ชั้น3)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานก่อสร้างทาง	294,761.78	1.4054	414,258.21	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				40.00-40.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	คอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 414,258.21 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 414,258.21 บาท

(ตัวอักษร) (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ )

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( ดร.ธีรวัชวิษฐ์ จามจุรี )

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รัศมีกำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ

บุกเบิกถนนสายวังพระ-คอกหญ้า

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง

บุกเบิกผิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 905 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.30 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักรแล้ว)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (มอก.ชั้น3)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  1.00x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (มอก.ชั้น3)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลกะปำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				รวมค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1	งานบุกเบิกถนนปูลูต								
	1.1 งานกรูทางปูลูต(ขนาดกลาง)	4,525.0	ตร.ม.		1.92	-		8,688.00	8,688.00
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับแน่น SPD.85%)								
	2.1 งานดินลูกรัง	1,358	ลบ.ม.	100.00		135,800.00			135,800.00
	ค่าบรรับดินลูกรังพร้อมพื้นที่ทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	1,358	ลบ.ม.	-	18.94	-	25,720.52		25,720.52
	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับแน่น SPD.85%)	1,358	ลบ.ม.		63.77	-	86,599.66		86,599.66
3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)		ท่อน		124.44	-			-
	3.2 คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)	6.00	ท่อน	1,411.22	345.00	8,467.32	2,070.00	10,537.32	
	3.3 คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)	7.00	ท่อน	3,028.04	510.00	21,196.28	3,570.00	24,766.28	
	3.4 ค่าขนส่งท่อ	13.00	ท่อน		50.00			650.00	
	3.5 ค่าชุดดินวางท่อ (ถมมา)	2.00	จุด		1,000.00			2,000.00	

