



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงงานไม้ยางพารา - บ้านนางธรา หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงงาน ไม้ยางพารา-บ้านนางชารา

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	358,593.31	1.4054	503,967.04	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00-41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

503,967.04 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ


503,967.04 บาท

(ตัวอักษร)


(ห้าแสนสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวิทย์ จามสุรี)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธนภัทร รัศม์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่องจราจร 2-เลน ข้างโรงงานไม้ยางพารา-บ้านนางธรา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ราคาถลา

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานคืนพื้นทางเดิม						
	งานกรตกลัดสี่เหลี่ยมผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร		ตร.ม.	-		-	-
	งานเรือพื้นทางกับคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมบดอัดแน่น	800.00	ตร.ม.	-	16.36	13,088.00	13,088.00
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
	ค่าบรรจุหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
2	งานผิวทาง						
	งานทรายหยาบรองพื้น ได้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	450.00	-	18,000.00	18,000.00
	ค่าบรรจุทรายหยาบชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	40.00	ลบ.ม.	43.87	-	1,754.80	1,754.80
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	1,800.00	-	216,000.00	216,000.00
	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ (5 กม.)	120.00	ลบ.ม.	150.00	-	18,000.00	18,000.00
	ค่าแรงเทคอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	-	300.00	36,000.00	36,000.00
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง EXPANSION JOINT	29.00	กม.	20.71	-	600.59	600.59

S

	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง CONSTRUCTION JOINT	177.53	กก.	21.53	3,822.22	-	-	3,822.22
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามยาว LONGITUDINAL JOINT		กก.		-			
	งานเหล็กยึดแตรงพื้นทาง ϕ 6 มม. #0.30x0.30 เมตร	800.00	ตร.ม.	45.00	36,000.00	5.00	4,000.00	40,000.00
3	งานเหล็กต่าง				-	-	-	-
	งานหินตุ๊ก ใหญ่ส่วทางหนา 0.15 เมตร	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	ค่าขนส่งหินตุ๊ก (30 กม.)	30.00	ลบ.ม.			127.59	3,827.70	3,827.70
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							358,593.31
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							358,593.31

S

C

C