



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย (อดีตผู้ใหญ่ ม.๒) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗) พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ...เจาะป้อนบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย (อดีตผู้ใหญ่ ม.2) หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 368,800.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน).....
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
...เจาะป้อนบาดาล Ø 6” ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร บริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 2 ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด.....
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 323,700.- บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี	ประธานกรรมการ
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด	กรรมการ

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ประเภท อาคาร
- โครงการ เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย(อดีตผู้ใหญ่ ม.2)
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย(อดีตผู้ใหญ่ ม.2) ตำบลกะปาง อำเภอบึงสามพัน
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
- คำนวณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	247,284.42	1.3091	323,720.03	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			323,720.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			323,700.00	*****
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธาน

(ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนภัทร รักรักษ์กำเนิด)

ช่างก่อสร้าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

โครงการ งานชุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย(อดีตผู้ใหญ่บ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย(อดีตผู้ใหญ่ ม.2) ตำบลกะปาง อำเภอลำดอง

กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคามือ 25 พฤษภาคม 2569

ราคามัมนับที่เลข 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานเจาะบ่อบาดาล									
1	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" ขอบ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	เมตร	100.00	381.25	38,125.00	1,500.00	150,000.00	188,125.00	
2	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) ค่าคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2X2X0.15 ม. 2.1 ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.75	2,250.00	1,687.50	466.00	349.50	2,037.00	
3	ค่าเครื่องสูบน้ำ								
	3.1 ค่าเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.0 ลบ.ม./ชม. ที่ระดับสูงสุดของถังประปา	เครื่อง	1.00	19,000.00	19,000.00	1,500.00	1,500.00	20,500.00	
4	ค่าอุปกรณ์ปากบ่อ								
	4.1 ข้อต่อหัวแปลง PVC Ø 6"	อัน	1.00	1,995.00	1,995.00	-	-	1,995.00	
	4.2 ฝาครอบปิดปากบ่อบาดาล Ø 6"	ชุด	1.00	270.00	270.00	-	-	270.00	
	4.3 ค่าขึงอวน 90 เหล็ก Ø 2"	อัน	1.00	90.00	90.00	-	-	90.00	
5	งานเดินท่อจากบ่อบาดาล-ระบบถังประปา								
	5.1 ใยเบี่ยงเหล็ก Ø 2"	อัน	1.00	276.00	276.00	-	-	276.00	
	5.2 สวิตช์ควบคุมการไหล Ø 2"	อัน	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	

โครงการ งานชุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย(อดีตผู้ใหญ่บ้าน)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านผู้ใหญ่วิชัย(อดีตผู้ใหญ่ ม.2) ตำบลกะปาง อำเภอฟุ่่งสง
 กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคาเมื่อ 25 พฤษภาคม 2569
 ราคาน้ำมันดีเซล 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.3 ไม้ปิลเหล็ก Ø 2"	อัน	2.00	88.00	176.00	-	-	176.00	✓
	5.4 มาตรฐานน้ำ Ø 2"	อัน	1.00	10,510.00	10,510.00	400.00	400.00	10,910.00	✓
	5.5 ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2"	อัน	1.00	1,048.00	1,048.00	400.00	400.00	1,448.00	✓
	5.6 วาล์วกันกลับ Ø 2"	อัน	1.00	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	✓
	5.7 เชื้อควาล์ว	อัน	1.00	1,078.00	1,078.00	400.00	400.00	1,478.00	✓
	5.7 ท่อเหล็ก BSM Ø 2"	เมตร	2.00	128.00	256.00	-	-	256.00	✓
	5.8 ท่อ PVC Ø 2" คุณภาพชั้น 8.5	เมตร	20.00	38.55	771.00	20.00	400.00	1,171.00	✓
	5.9 ท่อต่อ PVC Ø 2"	อัน	4.00	42.53	170.12	-	-	170.12	✓
	5.10 ซ็อกต่อตรง PVC Ø 2"	อัน	5.00	16.82	84.10	-	-	84.10	✓
	5.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Ø 1/2"	เมตร	20.00	13.75	275.00	-	-	275.00	✓
	5.12 ข้อโค้ง 90 ร้อยสายไฟฟ้า Ø PVC Ø 1/2"	อัน	4.00	5.80	23.20	-	-	23.20	✓
6	งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล								
	6.1 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทาน	จุด	10.00			1,610.00	16,100.00	16,100.00	✓
	ทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method)								
	รวมราคาค่างานต้นทุน							247,284.42	✓

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายก่าพล ณ พัทลุง)