



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุเทพ ยุทธาวารี - บ้านนายอุทัย หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗) พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุเทพ ยุทธวารี-บ้านนายอุทัย หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน).....		
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร ถมดินหนา 0.20 เมตร โดยเฉลี่ย ลงหินคลุกผิวจราจรหนา 0.10 เมตรโดยเฉลี่ย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด.....		
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่	26	พฤษภาคม 2569	เป็นเงิน 98,660.40 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย			
6.1	แบบ	ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
6.2	แบบ	ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
7.1	นายธีรวิศิษฐ์	จามจรี	ประธานกรรมการ
7.2	นายกำพล	ณ พัทลุง	กรรมการ
7.3	นายธนภัทร	รักษำกำเนิด	กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนายสุเทพ ยุทธาวรี-บ้านนายอุทัย หมู่ที่ 3 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 บุกเบิกผิวทางจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.20 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	70,200.94	1.4054	98,660.40	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				40.00-40.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 98,660.40 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 98,660.40 บาท

(ตัวอักษร) (กำหนดเปลี่ยนแปลงหรือขอทบทวนราคาสถิต)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ดร.ธีรวัศิชฐ์ จามจรี)

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รัชย์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ: บุกเบิกถนนสายบ้านนาขลุ่ยเทพ อูทรวารี-บ้านนาขลุ่ย

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง: บุกเบิกผิวทางจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.20 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง

ประมาณราคา: เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			รวมค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ		
1	งานบุกเบิกทางป่าขุดตอ							
	1.1 งานกรวดกลบด้วยหินเดิม	860.0	ตร.ม.		1.92	-	1,651.20	1,651.20
2	งานคืนลูกรังรองพื้นทาง (บดทับถม SPD.85%)							
	2.1 งานคืนลูกรัง	172.00	ลบ.ม.	100.00		17,200.00		17,200.00
	2.2 ค่าบรรทุกคืนลูกรัง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	172.00	ลบ.ม.	-	18.94	-	3,257.68	3,257.68
	2.3 ค่าบดอัดคืนลูกรัง	172.00	ลบ.ม.		63.77		10,968.44	10,968.44
	งานคืนลูกรังรองพื้นทาง (บดทับถม SPD.85%)							
	3.1 งานหินคลุกบดอัดแน่น	86.00	ลบ.ม.	250.00		21,500.00		21,500.00
	3.2 ค่าขนส่งหินคลุก 25 กม.	86.00	ลบ.ม.	-	80.14	-	6,892.04	6,892.04
	3.3 ค่าบดอัดหินคลุก	86.00	ลบ.ม.		101.53	-	8,731.58	8,731.58

Handwritten signature or mark.

