



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเกษม สุวรรณสังข์ - นายประคอง จันทร์ส่องแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนายเกษม สุวรรณสังข์-นางประคอง จันทร์ส่องแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒๕๗,๐๐๐...บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
 บุกเบิกผิวทางจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ถมดินลูกรังหนา ๐.๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด
๕. ราคาากลาง จำนวน ณ วันที่ .....๒ มิถุนายน .. ๒๕๖๘.....  
 เป็นเงิน .....๒๑๖,๓๐๑.๘๘.....บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
- ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธีร์วิศิษฐ์ จามจุรี | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกำพล ณ พัทลุง       | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายธนภัทร รัชก์ำเนิต   | กรรมการ       |

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายเกษม สุวรรณสังข์-นางประคอง จันทร์ส่องแสง ผิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร  
 ลมดินลูกรังหนา 0.50 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร) วางท่อระบายน้ำ กสล. ขนาด ๑ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน (มอก.ชั้น3)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	153,907.70	1.4054	216,301.88	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00-41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 216,301.88 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 216,301.88 บาท

(ตัวอักษร) ( สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์ )

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( คร.ธีรวิศิษฐ์ จามจุรี )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายกำพล ณ พัทลุง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายชนภัทร รัชย์กำเนิด )

บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้โครงการ

ก่อสร้างบึงกบิลถนนสายบ้านนาคาม สุวรรณสังข์-นางประครอง จันทร์ส่องแสง

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง

ผิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.50 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร)  
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน (บดทับชั้น3)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลกะปำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ **๕ มิถุนายน ๒๕๖๙**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานถมดินถมหญ้า ฟูตคอ	1,000.0	ตร.ม.		-	4.16	4,160.00	4,160.00
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)							
	2.1 งานดินลูกรัง	500	ลบ.ม.	100.00	50,000.00			50,000.00
	ค่าบรรทุกดินลูกรังขนส่งรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	500	ลบ.ม.	-	-	18.94	9,470.00	9,470.00
	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)	500	ลบ.ม.		-	64.31	32,155.00	32,155.00
3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร (บดทับชั้น3)		ท่อน		-			-
	3.2 คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร (บดทับชั้น3)	14.00	ท่อน	1,845.80	25,841.20	421.00	5,894.00	31,735.20
	3.3 คสล. ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร (บดทับชั้น3)		ท่อน					-
	3.4 ค่าขนส่งท่อ	14.00	ท่อน			50.00	700.00	700.00
	3.5 ค่าขุดดินวางท่อ (เหมา)	2.00	จุด			1,500.00		3,000.00
4	งานผิวจราจร							

S

4.1 งานหินคลุกบดอัดแน่น	50.00	ตบ.ม.	250.00	12,500.00				12,500.00
4.2 ต่บรทุกหินคลุกชั้นพื้นทาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร	50.00	ตบ.ม.			101.45	5,072.50		5,072.50
4.3 งานหินคลุกพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)	50.00	ตบ.ม.			102.30	5,115.00		5,115.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								153,907.70
คิดเป็นเงินงบประมาณ								153,907.70

*S*