

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายชม-สวนนายสมโชค ม.4 ตำบลกะปาง	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	371,000.บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	<p>4.1 ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร (ความหนาที่บดอัดแล้ว) วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก.0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง</p> <p>วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก.1.00x1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง</p>	
5. ราคากลาง	คำนวณ ณ วันที่	4 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 352,303.87บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย		
6.1	แบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
6.2	แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
7.1	นายธีรวัชสิทธิ์ จามจรี	ประธานกรรมการ
7.2	นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ
7.3	นายธนภัทร รัชย์กำเนิด	กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายชม-สวนบ้านนายสมโชค

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินคลุกหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	250,678.72	1.4054	352,303.87	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-			อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				42.00 - 42.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 352,303.87 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 352,303.87

(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าห้าสิบลบาทแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(คร.ธีรวัศชัย จามจุรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รัชก์ำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกถ้าย่านมาขหม-สวนบ้านนายสมโชค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินคลุกหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร (ความหนาที่บดอัดแล้ว)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

ราคาถาด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานคืนพื้นทางเดิม						
	1.1 งานปรับระดับชั้นทางเดิม (ขนาดบว)	3,000.00	ตร.ม.	-	1.93	5,790.00	5,790.00
2	งานพื้นทาง						
	2.1 งานหินคลุกบดอัดแน่น	300.00	ลบ.ม.	250.00	-	-	75,000.00
	2.2 ค่าขนส่งหินคลุก 25 กม.	300.00	ลบ.ม.	-	83.44	25,032.00	25,032.00
	2.3 ค่าบดอัดหินคลุก (SPD.85%)	300.00	ลบ.ม.	-	103.08	30,924.00	30,924.00
3	งานทำคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	3.1 ท่อ คลส. ขนาด ศก. 0.80x1.00 ม. (มอก.ชั้น3)	6.00	ฟอน	1,915.89	421.00	2,526.00	14,021.34
	3.2 ท่อ คลส. ขนาด ศก. 1.00x1.00 ม. (มอก.ชั้น5)	26.00	ฟอน	3,098.13	510.00	13,260.00	93,811.38
	3.3 ค่าปูนส่งท่อ	32.00	ฟอน		50.00	1,600.00	1,600.00
	3.4 ค่าชุดดินวางท่อ	3.00	จุด		1,500.00	4,500.00	4,500.00

S

