

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

๑. ชื่อโครงการ ... บุกเบิกถนนสายบ้านนางลัดดา-บ้านนายเสวี รัตนพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๘๘,๐๐๐....บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
บุกเบิกผิวทางจราจร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร ถมดินลูกรังหนา ๐.๓๐ เมตร ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด
๕. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม... ๒๕๖๙.....
เป็นเงิน ๑๕๗,๒๕๑.๑๘.....บาท
๖. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
- ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธีรวิชญ์ จามจรี | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกำพล ณ พัทลุง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธนภัทร รักษ์กำเนิด | กรรมการ |

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ บุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนางลัดดา-บ้านนายเสวี รัตนพันธ์

บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 258 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.30 เมตร ลงหินคลุกหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

ความแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	111,890.69	1.4054	157,251.18	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				40.00 - 40.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 157,251.18 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 157,251.18 บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวัศินธุ์ จามบุรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รักษ์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ

บุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนางสังัดดา-บ้านนายเสวี รัตนะพันธ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลกะปอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 258 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.30 เมตร ลงหินคลุกหนา โดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปองกำหนด

ราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานคืนพื้นทางเดิม							
	1.1 งานลูกรังบุกเบิกถนนพร้อมค้ำทับ (ขนาดยก)			-		-		-
2	งานคืนพื้นทางเดิม							
	2.1 ดินลูกรังถมบดอัดแน่น (SPD.85%)	341.00	ลบ.ม.	100.00			34,100.00	34,100.00
	2.2 ค่าขนส่งดินลูกรัง 5 กม.	341.00	ลบ.ม.		18.94	6,458.54	6,458.54	6,458.54
	2.3 งานบดอัดแน่นดินลูกรัง (SPD.85%)	341.00	ลบ.ม.		63.77	21,745.57	21,745.57	21,745.57
3	งานพื้นทาง							
	3.1 งานหินคลุกบดอัดแน่น	114.00	ลบ.ม.	250.00			28,500.00	28,500.00
	2.6 ค่าขนส่งหินคลุก 25 กม.	114.00	ลบ.ม.		83.44	9,512.16	9,512.16	9,512.16
	2.7 ค่าบดอัดหินคลุก (SPD.85%)	114.00	ลบ.ม.		101.53	11,574.42	11,574.42	11,574.42
3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							111,890.69
	คิดเป็นเงินประมาณ							111,890.69

(Handwritten signature)