

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สาย ศพด.-บ้านลานช้าง.-จุดถนนสายคลองตูก หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ใต้ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 503,967.04 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายธีรวิชฐ์ จามจური	ประธานกรรมการ
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รัชช์กำเนิด	กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สพค.- บ้านสถานข้าง-จคถนนสายคลองตุ๊ก
 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	358,593.31	1.4054	503,967.04	ราคาน้ำมัน ๗.
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00-41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 503,967.04 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 503,967.04 บาท

(ตัวอักษร)

(ห้าแสนสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวัชชัย งามจรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ฌ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนภัทร รัชย์กำเนิด)

ป.ร.4 แผ่นที่.....1/1.....

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน กพด.- บ้านถาวรซึ่ง-จดถนนสายคลองตุง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่าข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

ราคาถาวร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานดินพื้นทางเดิม						
	งานเกรดเฉลี่ยหรือผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตรพร้อมบดอัดแน่น	800.00	ตร.ม.	-	16.36	13,088.00	13,088.00
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
	ค่าบรรทุกหินคลุกขึ้นรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
2	งานผิวทาง						
	งานทรายหยาบรองพื้น ใต้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	450.00	-	18,000.00	18,000.00
	ค่าบรรทุกทรายหยาบขึ้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	40.00	ลบ.ม.	43.87	-	1,754.80	1,754.80
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	1,800.00	-	216,000.00	216,000.00
	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ (5 กม.)	120.00	ลบ.ม.	150.00	-	18,000.00	18,000.00
	ค่าแรงเทพคอนกรีต	120.000	ลบ.ม.	-	300.00	36,000.00	36,000.00
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวขวาง EXPANSION JOINT	29.00	กม.	20.71	-	600.59	600.59

	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามพราง CONSTRUCTION JOINT	177.53	กก.	21.53	3,822.22	-	-	3,822.22
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามยาว LONGITUDINAL JOINT		กก.		-			
	งานเหล็กดัดเกรงพื้นทาง ϕ 6 มม. #0.30x0.30 เมตร	800.00	ตร.ม.	45.00	36,000.00	5.00	4,000.00	40,000.00
3	งานเหล็กวาง				-	-	-	-
	งานหินคลุก ใหญ่ลงทางหนา 0.15 เมตร	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (30 กม.)	30.00	ลบ.ม.			127.59	3,827.70	3,827.70
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							358,593.31
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							358,593.31

S