



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านนางอมรัตน์ - บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางอมรรัตน์-บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอยางสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 745.00 เมตร ลงดินถมหนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร
แล้ว) วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน , วางท่อระบายน้ำ คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อนวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.60 x
1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด.....

5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 487,474.89 บาท

6. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

6.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจุรี ประธานกรรมการ

7.2 นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ

7.3 นายธนภัทร รัชย์กำเนิด กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างบึงกบดินนสายบ้านนาจอมรัตน์-บ้านนายประสิทธิ์ ฝิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 745 เมตร

ถมดินลูกรังหนา 0.25 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (มอก.ชั้น3)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (มอก.ชั้น3)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน (มอก.ชั้น3) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	346,858.47	1.4054	487,474.89	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				40.00-40.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 487,474.89 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 487,474.89 บาท

(ตัวอักษร)

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวิศิษฐ์ จามจรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนภัทร รัชย์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงบมรดกนิตยาบ้านเรือนมรดกรัตนบ้านนายประสิทธิ์

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง ผิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 745 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.25 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (นอก.ชั้น3)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.80x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (นอก.ชั้น3)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.100x1.00 เมตร จำนวน 26ท่อน (นอก.ชั้น3)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย					จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานถมดินกลางป่าชูดอย								
	1.1 งานถมดินกลางป่าชูดอย(ขนาดมบ)	3,725.0	ตร.ม.		-	1.90	7,077.50	7,077.50	
2	งานดินลูกรังถมพื้นทาง								
	2.1 งานดินลูกรัง	931	ลบ.ม.	100.00	93,100.00			93,100.00	
	ค่าบรรทุกดินลูกรังขึ้นรถบรรทุกขนส่งระยะทาง 5 กิโลเมตร	931	ลบ.ม.	-	-	18.94	17,633.14	17,633.14	
	งานดินลูกรังถมพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)	931	ลบ.ม.		-	63.77	59,369.87	59,369.87	
3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 คสล. ขนาด ๑.60x1.00 เมตร (นอก.ชั้น3)	6.00	ท่อน	1,411.22	8,467.32	345.00	2,070.00	10,537.32	
	3.2คสล. ขนาด ๑.80x1.00 เมตร (นอก.ชั้น3)	12.00	ท่อน	1,845.80	22,149.60	421.00	5,052.00	27,201.60	
	3.3คสล. ขนาด ๑.100x1.00 เมตร (นอก.ชั้น3)	26.00	ท่อน	3,028.04	78,729.04	510.00	13,260.00	91,989.04	
	3.4 ค่าขนส่งท่อ	50.00	ท่อน			50.00	2,500.00	2,500.00	
	3.5 ค่าชุดดินวางท่อ (เหมา)	5.00	จุด			1,000.00		5,000.00	

4	งานติดตั้งคอนกรีต											
	4.1 ติดคอนกรีตหนา 0.08 เมตร	5.00	ลบ.ม.	1,950.00	9,750.00	300.00	1,500.00	11,250.00				
	4.2 หล่อตะแกรงไว้หนา 4cm. #0.20 m.	50.00		32.00	1,600.00			1,600.00				
5	งานคอนกรีตหลังท้อ คสล.(คู่)											
	5.1 คอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	1,950.00	15,600.00	300.00	2,400.00	18,000.00				
	5.1 หล่อตะแกรงไว้หนา 4cm. #0.20 m.	50.00	ตร.ม.	32.00	1,600.00			1,600.00				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							346,858.47				
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							346,858.47				

S