

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนายพินันท์-คลองท่าหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลกะป่าง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะป่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 159,000.บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1 บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร ลงดินถมผิวทาง หนา 0.04 เมตร (ความหนาที่บดอัดแล้ว)ลงหินคลุกหนา 0.05 เมตร (บดอัดโดยเครื่องจักรแล้ว) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะป่าง งบประมาณ 159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 127,985.37บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจุรี	ประธานกรรมการ
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รัชก์ำเนิต	กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ มุกเบิกถนนสายบ้านนายพินันท์-คลองท่าหลวง ผิวทางจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 285 เมตร
 ถมดินลูกรังหนา 0.40 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร) ลงหินคลุกหนา 0.05 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร)
 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงจนวนรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	91,066.86	1.4054	127,985.37	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				42.00-42.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 127,985.37 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 127,985.37 บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวัชชัย จามจรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รัศม์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ: บุกเบิกถนนสายบ้านนาขยพื้นที่คลองท่าหลวง
 ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง: ผิวทางจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 285 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.50 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร)
 สถานที่ก่อสร้าง: ลงหินคลุกหนา 0.05 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร)

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 10 ตำบลปะปาง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา: เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานถมดินกลางไปตลอด							
	1.1 งานกรูทางบ่ได้ตลอด(ขนาดกลาง)	855.0	ตร.ม.			4.16	3,556.80	3,556.80
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)							
	2.1 งานดินลูกรัง	342	ลบ.ม.	100.00	34,200.00			34,200.00
	ค่าบรรทุกดินลูกรังพร้อมพื้นที่ทาง ระยะทาง 10 กิโลเมตร	342	ลบ.ม.			35.01	11,973.42	11,973.42
	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)	342	ลบ.ม.			64.86	22,182.12	22,182.12
3	งานทำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 คสล. ขนาด ๑ 0.60x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)		ท่อน				-	-
	3.2 คสล. ขนาด ๑ 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)		ท่อน				-	-
	3.3 คสล. ขนาด ๑ 1.00x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)		ท่อน				-	-
	3.4 ค่าขนส่งท่อ		ท่อน					
	3.5 ค่าขุดดินวางท่อ (เหมา)		จุด					
4	งานผิวจราจร							

S

4.1 งานหินคลุกบดอัดแน่น	42.00	ลบ.ม.	250.00	10,500.00			10,500.00
4.2 ค่าบรรทุกหินคลุกขึ้นพื้นที่ทาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร	42.00	ลบ.ม.			102.98	4,325.16	4,325.16
4.3 งานหินคลุกพื้นที่ทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)	42.00	ลบ.ม.			103.08	4,329.36	4,329.36
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							91,066.86
คิดเป็นเงินงบประมาณ							91,066.86

S