

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ...บุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนายจักรกฤต ขาวนวล-จดถนน 403 หมู่ที่ 3 ตำบลกะป่าง อำเภอกงหรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง...เทศบาลตำบลกะป่าง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...292,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป
...บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ถมดินหนา 0.20 เมตร โดยเฉลี่ย ลงหินคลุกผิวจราจร
หนา 0.10 เมตรโดยเฉลี่ย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด.....

5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่...5... มิถุนายน 2569... เป็นเงิน...247,254.64 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายธีรวิชญ์ จามจรี	ประธานกรรมการ
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด	กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายจักรกฤต ขาวนวล-จดถนน 403 ทิวทางจรจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

ถมดินลูกรังหนา 0.20 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร) ลงหินคลุกผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	175,931.86	1.4054	247,254.64	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				42.00-42.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 247,254.64 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 247,254.64 บาท

(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีรวัชรินทร์ จามจุรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รัศมีกำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกกบึงกวนนสายบ้านนาขัยจักรกฤต ขวานวล-จัดถนน 403

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง ผิวทางจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.20 เมตร (บดทับด้วยเครื่องจักร)

สถานที่ก่อสร้าง ลงดินลูกรังจราจรหนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะบัง

ประมาณราคา หมู่ที่ 3 ตำบลกะบัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานถมบึงกองป่าซัด							
	1.1 งานถมบึงกองป่าซัด(ขนาดเม)	2,000.0	ตร.ม.			1.94	3,880.00	3,880.00
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)							
	2.1 งานดินลูกรัง	400	ลบ.ม.	100.00	40,000.00			40,000.00
	ค่าบรรทุกดินลูกรังพร้อมจ้างพื้นที่ทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	400	ลบ.ม.	-		18.94	7,576.00	7,576.00
	งานดินลูกรังรองพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)	400	ลบ.ม.			64.86	25,944.00	25,944.00
3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ 0.60x1.00 เมตร (มอก.ชน3)	6.00	ท่อน	1,481.31	8,887.86	345.00	2,070.00	10,957.86
	3.2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ 0.80x1.00 เมตร (มอก.ชน3)	-	ท่อน					-
	3.3 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ 1.00x1.00 เมตร (มอก.ชน3)		ท่อน					
	3.4 ค่าขนส่งท่อ	6.00	ท่อน			50.00	300.00	300.00
	3.5 ค่าขุดดินวางท่อ (ถม)	1.00	จุด			1,500.00		1,500.00
4	งานผิวจราจร							

S

4.1 งานหินคลุกบดอัดแน่น	200.00	ลบ.ม.	250.00	50,000.00			50,000.00
4.2 ต่บรทุกหินคลุกชั้นพื้นทาง ระยะทาง 22 กิโลเมตร	200.00	ลบ.ม.			75.79	15,158.00	15,158.00
4.3 งานหินคลุกพื้นทาง (บดทับด้วยเครื่องจักร)	200.00	ลบ.ม.			103.08	20,616.00	20,616.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							175,931.86
คิดเป็นเงินงบประมาณ							175,931.86

S