



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองหัวรั้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองหัวไร่ ม.6 ตำบลกะปาง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	449,000.บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลงถมดินพื้นทางหนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรหนา 0.05 เมตร (บดทับด้วยเครื่อง)วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)ขนาด ศก.0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคาากลาง คำนวน ณ วันที่	8 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 359,985,55บาท
6. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย	
6.1	แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
6.2	แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
7.1	นายธีรวิศิษฐ์ จามจรี ประธานกรรมการ
7.2	นายกำพล ณ พัทลุง กรรมการ
7.3	นายธนภัทร รักษ์กำเนิด กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองหัวรี้ว

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.30 เมตร ลงหินคลุกหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	256,144.55	1.4054	359,985.55	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				41.00 - 41.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 359,985.55 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 359,985.55

(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าห้าสิบบห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.ธีร์วิศิษฐ์ จามจุรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รักย์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองหัวไร่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร ถมดินลูกรังหนา 0.30 เมตร ลงหินคลุกหนา โดยเฉลี่ย 0.05 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปางกำหนด

ราคาถ่าง เมื่อวันที่ 15/ มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานดินพื้นทางเดิม						
	1.1 งานปรับแก้คันทางเดิม (ขนจากบ่)	2,750.00	ตร.ม.	-	1.93	5,307.50	5,307.50
2	งานดินพื้นทางเดิม						
	2.1 ดินลูกรังถมยลัดแน่น (SPD.85%)	825.00	ลบ.ม.	100.00		-	82,500.00
	2.2 ค่าขนส่งดินลูกรัง 5 กม.	825.00	ลบ.ม.	-	18.94	15,625.50	15,625.50
	2.3 งานบดอัดแน่นดินลูกรัง (SPD.85%)	825.00	ลบ.ม.	-	63.77	52,610.25	52,610.25
3	งานพื้นทาง						
	3.1 งานหินคลุกบดอัดแน่น	138.00	ลบ.ม.	250.00		-	34,500.00
	2.6 ค่าขนส่งหินคลุก 25 กม.	138.00	ลบ.ม.	-	83.44	11,514.72	11,514.72
	2.7 ค่าบดอัดหินคลุก (SPD.85%)	138.00	ลบ.ม.	-	101.53	14,011.14	14,011.14
4	งานทำคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	4.1 ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60x1.00 ม. (มอก.ชั้น3)	12.00	ท่อน	1,411.22	345.00	4,140.00	21,074.64
	4.2 ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.80x1.00 ม. (มอก.ชั้น3)	6.00	ท่อน	1,845.80	421.00	2,526.00	13,600.80

S

4.3 ค่าขนส่งต่อ	18.00	พ่อน			50.00	900.00	900.00
4.4 ค่าชุดคั่นวางท่อ	3.00	ชุด			1,500.00	4,500.00	4,500.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							256,144.55
คิดเป็นเงินงบประมาณ							256,144.55

(ก)