



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง  
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงิน  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทาง  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุพรรณ - นายรีน เพียรดี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับ  
นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗) มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุพรรณ-นายริน หมู่ที่ 4	
	ตำบลกะปาง อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	334,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 83.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร (จากA-B) และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 571.50 ตารางเมตร	
5. ราคาากลาง คำนำณ ณ วันที่	15 มิถุนายน 2569	เป็นเงิน 365,290.49 บาท
6. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย		
6.1 แบบ พร.4 จำนวน	1 แผ่น	
6.2 แบบ พร.5 จำนวน	1 แผ่น	
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
7.1 นายธีรวิศิษฐ์ จามจุรี	ประธานกรรมการ	
7.2 นายกำพล ณ พัทลุง	กรรมการ	
7.3 นายชนภัทร รัชย์กำเนิด	กรรมการ	

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางสุพรรณ-นางรีน เพียรดี

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.25 เมตร และกว้าง 4.00 ม.ยาว 91.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกะปาง

ราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	259,919.23	1.4054	365,290.49	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ปี	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				42.00-42.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

365,290.49 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

365,290.49 บาท

(ตัวอักษร)

(สามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์ )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( ดร.วีรวิชญ์ จามจุรี )

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รัศม์กำเนิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านบางสุพรรณ-บางรีน เพ็ชรดี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลกะบ่าง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ล้นทาง 0.25 เมตร และกว้าง 4.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝังหินคลุกให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะบ่างที่กำหนด

ราคาถาง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	
1	งานดิน							
	งานเกรดเกลี่ยหรือผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร		ตร.ม.					
	งานปรับเกลี่ยแต่ง (ขนาดเบ้า) พร้อมบดอัดแน่น	571.50	ตร.ม.		4.19		2,394.59	2,394.59
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.		-		-	-
	ค่าบรรทุกหินคลุกขึ้นรองพื้นทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.		-		-	-
2	งานผิวทาง							
	งานทรายหยาบรองพื้น ใต้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	29.00	ลบ.ม.	450.00		13,050.00		13,050.00
	ค่าบรรทุกทรายหยาบชั้นรองพื้นทาง ระยะทาง 10 กม.	29.00	ลบ.ม.	35.01		1,015.29		1,015.29
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	85.73	ลบ.ม.	1,800.00		154,314.00		154,314.00
	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ (5 กม.)	85.73	ลบ.ม.	150.00		12,859.50		12,859.50
	ค่าแรงทอคอนกรีต	85.725	ลบ.ม.				300.00	25,717.50
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง EXPANSION JOINT	13.87	กม.	24.22		335.93		335.93

S

	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง CONSTRUCTION JOINT	131.00	กก.	24.22	3,172.82	-	-	3,172.82
	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามยาว LONGITUDINAL JOINT		กก.		-			
	งานเหล็กค้ำแรงดึงพื้นที่ทาง $\phi 6$ มม. #0.30x0.30 เมตร	800.00	ตร.ม.	45.00	36,000.00	5.00	4,000.00	40,000.00
3	งานไม้หลังทาง				-	-	-	-
	งานหินคลุกให้ล้นทางหนา 0.15 เมตร	20.00	ลบ.ม.	250.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ค่าขนส่งหินคลุก (30 กม.)	20.00	ลบ.ม.			102.98	2,059.60	2,059.60
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							259,919.23
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							259,919.23

S