



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอภิบาล - ต่อเขตรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอุทัย จงสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอภิบาล-ต่อเขตรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอร่องาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 292,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 310,000 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายกำพล ณ พัทลุง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสมชาย ลวณะมัลย์	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รักซ์กำเนิด	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอภินาส - ต่อเขตรถไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะปำง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังชำรุด ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกให้สัทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปำง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	ปรับแต่งเกรดเกลี่ย	ตร.ม.	520.00	3.50	1,820.00	1.4018	4.91	2,551.28
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	26.00	421.09	10,948.34	1.4018	590.28	15,347.38
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	520.00	364.87	189,732.40	1.4018	511.47	265,968.88
3.2	งานรอยต่อเพื่อย้ายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	250.69	1,002.76	1.4018	351.42	1,405.67
3.2	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	129.67	6,224.16	1.4018	181.77	8,725.03
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	26.00	465.85	12,112.10	1.4018	653.03	16,978.74

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 310,974.98

พื้นที่ทั้งหมด	520.00	ตารางเมตร
ราคากลางเฉลี่ย	596.15	บาท/ตารางเมตร

ราคาประมาณ 310,000.00

ราคาประมาณ (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

221,839.76
-
1.4018
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่



ประธานกรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายชนภัทร รักสีก้าเน็ด)

ช่างก่อสร้าง



กรรมการ

(นายสมชาย ลวดเมฆาลัย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ