

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายชม-สวนนายสนโขม.4 ตำบลกะป่าง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะป่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 371,000.บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1 ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร (ความหนาที่บดอัดแล้ว)วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3)ขนาด ศก.0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะป่าง
 - วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก.1.00x1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะป่าง
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน 2569 เป็นเงิน 389,000บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

-แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายกำพล ณ พัทลุง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสมชาย ลวณะมาลย์	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รักซ์กำเนิด	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายชม - สวนบ้านนายสมโชค
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปำง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร(ความหนาที่บดอัดแล้ว)
 วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก. ชั้น3)ขนาด ศก. 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลกะปำง
 วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก. ชั้น3)ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลกะปำง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับแก้สั้ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	1.58	4,740.00	1.4018	2.21	6,644.53
2	งานผิวจราจร							
2.1	งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	300.00	617.33	185,199.00	1.4018	865.37	259,611.96
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	2,247.23	13,483.38	1.4018	3,150.17	18,901.00
3.2	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	26.00	2,738.47	71,148.22	1.4018	3,835.98	99,735.57
4	เปิ่ไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	ต้น	18.00	200.00	3,200.00	1.4018	280.36	4,485.76

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

389,378.82

ต้นทุนวัสดุ	3,000.00	ค่า
ค่าขนส่ง	129.67	บาท

ราคากลาง

389,000.00


ราคากลาง (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

274,570.80
-
1.4018
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธาน
 (นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายสมชาย ลวดมะลย์)
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


 กรรมการ
 (นายฉัตรภัทร รักษ์กำเนิด)
 ช่างก่อสร้าง